

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>1. ΟΔΟΠΟΪΑ</b>										
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	ΝΑΟΔΟ Α1Β01	1	ΟΔΟΝ 2151	m3	12	4,00	48,00		
2	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΝΑΟΔΟ Α1Β29.3.1	2	ΟΔΟΝ 2532	m3	12	94,20	1.130,40		
3	Χαλύβδινο σπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C	ΝΑΟΔΟ Α1Β30.3	3	ΥΔΡ 7018	kg	250	1,15	287,50		
4	Βάση οδοστρώσεως μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Α1Γ02.1	4	ΟΔΟΝ 3211Β	m3	130	13,40	1.742,00		
5	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ Α1Δ03	5	ΟΔΟΝ 4110	m2	650	1,20	780,00		
6	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση τροποποιημένου ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ Α1Δ08.2	6	ΟΔΟΝ 4521Β	m2	650	11,76	7.644,00		
<b>Σύνολο 1. ΟΔΟΠΟΪΑ</b>								<b>11.631,90</b>	<b>11.631,90</b>	
								<b>Αθροισμα Προστίθεται ΓΕ &amp; ΟΕ</b>	18,00 %	11.631,90 2.093,74
								<b>Αθροισμα Απρόβλεπτα</b>	15,00 %	13.725,64 2.058,85
								<b>Αθροισμα Πρόβλεψη αναθεώρησης</b>		15.784,49 475,61
								<b>Αθροισμα ΦΠΑ</b>	23,00 %	16.260,10 3.739,82
								<b>Γενικό Σύνολο</b>		<b>19.999,92</b>
								<b>Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ Εγκ. 36/13-12-2001</b>		<b>20.000,00</b>

Βόλος, / /2013

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο

ΔΗΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο

ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΔΑΡΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΛΤΣΗΣ