

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει την κατασκευή εσωτερικής οδού του Κοιμητηρίου στη θέση "Κούκος" μήκους 175 μέτρων και εμβαδού οδοστρώματος 650 μ² σύμφωνα με το σχέδιο που συνοδεύει τη μελέτη, καθώς και η διάστρωση με σκυρόδεμα τμήματος οδού στο Κοιμητήριο του Φυτόκου.

Με την μελέτη προβλέπονται :

1. Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους.
2. Ασφαλτική προεπάλειψη.
3. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05m m με χρήση κοινής ασφάλτου.
4. Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους μέχρι και 3,00m.
5. Κατασκευή σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 .
6. Σιδηρούν δομικό πλέγμα ST IV(S500s).

Η συνολική δαπάνη του έργου προβλέπεται να ανέλθει στο ποσόν των 20.000,00€ συμπ. του ΦΠΑ . και θα χρεωθεί στο έργο : "Ασφαλτόστρωση νέων οδών στο διαδημοτικό Κοιμητήριο", με ΚΑ: 45-7323,001.

Βόλος 30-04-2013

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

**ΓΙΔΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Β**

**ΜΠΟΛΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕΧΝ/ΓΟΣ ΕΡΓ. ΔΟΜ. ΕΡΓΩΝ ΤΕ/Β**