

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ										
1.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ										
1	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα	ΝΑΟΙΚ Α\10.01.02	1	ΟΙΚ 1104	ton	100	1,65	165,00		
2	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βεβαιότητας	ΝΑΟΙΚ Α\10.07.01	2	ΟΙΚ 1136	ton.km	1.350	0,35	472,50		
3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή χωρίς χρήση εκροακτικών υλών	ΝΑΟΙΚ Α\20.03.03	3	ΟΙΚ 2117	m3	80	22,50	1.800,00		
4	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη ναιώδη-πυβροανώδη	ΝΑΟΙΚ Α\20.04.01	4	ΟΙΚ 2122	m3	20	20,25	405,00		
5	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΝΑΟΙΚ Α\32.01.05	5	ΟΙΚ 3215	m3	33	95,00	3.135,00		
6	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ Α\38.03	6	ΟΙΚ 3816	m2	98	15,70	1.538,60		
7	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος κατηγορίας B500C (S500s)	ΝΑΟΙΚ Α\38.20.02	7	ΟΙΚ 3873	kg	1.320	1,07	1.412,40		
8	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος δομικά πλέγματα B500C (S500s)	ΝΑΟΙΚ Α\38.20.03	8	ΟΙΚ 3873	kg	50	1,01	50,50		
Σύνολο 1.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								8.979,00	8.979,00	
Σύνολο 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ									8.979,00	
								Αθροισμα	8.979,00	
								Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00 %	1.616,22
								Αθροισμα		10.595,22
								Απρόβλεπτα	15,00 %	1.589,28
								Αθροισμα		12.184,50
								Πρόβλεψη αναθεώρησης		10,62
								Αθροισμα		12.195,12
								ΦΠΑ	23,00 %	2.804,88
								Γενικό Σύνολο		15.000,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Οι μελετητές

Οι ελεγκτές

Ο Διευθυντής

ΤΥΡΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΟΣ Τ.Ε

ΣΩΤΗΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ