

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Α.Τ	Τ.Μ	Άρθρο Αναθ/σης	Α/Α Τιμολογ. ΥΠΟΜ. ΕΔΙ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΔΑΠΑΝΗ €	
								ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	1	m3	ΟΔΟ-2151	B-1	339,30	4,20	1.425,07	
2	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	2	m3	ΟΔΟ-3121.B	Γ-1.1	120,00	22,00	2.640,00	
3	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	3	m3	ΟΔΟ-3211.B	Γ-2.1	80,00	22,00	1.760,00	
4	Κατασκευή ρειθρών, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	4	m3	ΟΔΟ-2532	B-29.3.1	30,00	94,20	2.826,00	
5	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα)σε βάθος έως 4 cm	5	m2	ΟΔΟ-1132	Δ-2,1	400,00	1,15	460,00	
6	Ασφαλτική προεπάλειψη	6	m2	ΟΔΟ-4110	Δ-3	400,00	1,20	480,00	
7	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	7	m2	ΟΔΟ-4120	Δ-4	300,00	0,45	135,00	
8	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους	8	tn	ΟΔΟ-4421.B1	Δ-6	10,00	112,00	1.120,00	
9	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	9	m2	ΟΔΟ-4521.B1	Δ-8.1	700,00	8,20	5.740,00	
10	Αποξήλωση και επανατοποθέτηση στύλων φωτισμού (πλήρη)	10	τεμ	ΟΔΟ-2151 50%, ΗΛΜ-101 20% & ΟΔΟ-2532 30%	νέο	5,00	220,00	1.100,00	
11	Πλαστικοί οριοδείκτες οδού	11	τεμ.	ΥΔΡ-6620.1	E-6	6,00	11,50	69,00	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>								<b>17.755,07</b>	
ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ Ο.Ε. & Γ.Ε.18%								<u>3.195,91</u>	
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΓΕ ΚΑΙ ΟΕ								20.950,99	
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%								<u>3.142,65</u>	
<b>ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ</b>								<b>24.093,63</b>	
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ								<u>296,61</u>	
ΣΥΝ. ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ								24.390,24	
ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΔΑΠΑΝΗ ΦΠΑ								5.609,76	
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ</b>								<b>30.000,00</b>	

19/08/2013  
 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

