

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει την κατασκευή χωνευτηρίου στο Κοιμητήριο στη θέση "Κούκος" από οπλισμένο σκυρόδεμα, διαστάσεων 5,00μ.*5,00μ και βάρους 5,00μ.

Με την μελέτη προβλέπεται να γίνουν οι εξής εργασίες:

1. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες.
2. Φορτοεκφόρτωση υλικών και μεταφορά με αυτοκίνητο δια μέσου οδού καλής βατότητας.
3. Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων.
4. Προμήθεια μεταφορά και διάστρωση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 ..
5. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατ'ών
6. Χαλύβδινοι οπλισμοί Σκυροδέματος κατηγορίας B500(S500s).

Η συνολική δαπάνη του έργου προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 15.000,00€ συμπτ. του ΦΠΑ . και θα χρεωθεί στο έργο : "Μελέτη κατασκευή χωνευτηρίου", με ΚΑ: 45-7411.001, του προϋπολογισμού έτους 2013.

Βόλος 26-08-2013

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

**ΓΙΔΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Β**

**ΤΥΡΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ
ΤΕΧΝ. ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ/Β**