

Θέση:

Προϋπολογισμός Μελέτης

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Άρθρο Αναθεώρησης		Μονάδα	Ποσό- τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
1. Κεφάλαιο 1ο									
1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΟΙΚ-Α 20.4.1	ΟΙΚ 2122	100,00%	m3	26	19.90	517,40	
2	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	ΟΙΚ-Α 20.10	ΟΙΚ 2162	100,00%	m3	26	6.00	156,00	
3	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	ΟΙΚ-Α 20.30	ΟΙΚ 2171	100,00%	m3	8	1.40	11,20	
4	Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο	ΟΙΚ-Α 20.42	ΟΙΚ 2180	100,00%	m3Km	80	0.50	40,00	
5	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΟΙΚ-Α 22.10.1	ΟΙΚ 2226	100,00%	m3	4	66.20	264,80	
6	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά	ΟΙΚ-Α 23.3	ΟΙΚ 2303	100,00%	m2	15	6.70	100,50	
7	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ-Α 32.2.4	ΟΙΚ 3214	100,00%	m3	4	127.00	508,00	
8	Χαλύβδινοι οπλισμοί μορφής συνδετήρων με συγκόλληση	ΟΙΚ-Α N38.20.2.1	ΟΙΚ 3873	100,00%	Kg	80	2.00	160,00	
9	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm	ΟΙΚ-Α 73.16.2	ΟΙΚ 7316	100,00%	m2	26	19.90	517,40	
10	Επισκευή - συντήρηση οπλισμένου σκυροδέματος.	ΟΙΚ-Α N77.97.1.1	ΟΙΚ 7744	100,00%	m2	19	406.00	7.714,00	
Αθροισμα								9.989,30	9.989,30
Εργασίες									9.989,30
Φ.Π.Α. (%)								23,00%	2.297,54
Σύνολο :									12.286,84

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Βόλος
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΔΑΡΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ/Β

ΦΑΛΑΓΓΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Β