

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η αντικατάσταση των υφιστάμενων νησίδων σκυροδέματος του ποδηλατοδρόμου και η δημιουργία λωρίδων ποδηλάτου επί των οδών Φερών, Γιαννιτσών και σε τμήμα της οδού Μεταμορφώσεως. Συγκεκριμένα, προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες:

- Αποξήλωση των νησίδων σκυροδέματος, αφού πρώτα έχει προηγηθεί η κοπή του οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη σε όλο το μήκος της επισκευαζόμενης επιφάνειας
- Αποξήλωση του παλιού ασφαλτοτάπητα μέσου πλάτους περίπου 1,80 m, καθαρισμό της επιφάνειας, συμπλήρωση αδρανούς υλικού της βάσης όπου απαιτείται, συμπύκνωση του πυθμένα
- Αποκατάσταση της επιφάνειας με ασφαλτόμιγμα συμπετυκνουμένου πάχους 5 cm
- Κατά μήκος διαγράμμιση του οδοστρώματος, πλάτους 20cm, για την δημιουργία λωρίδας ποδηλάτου, σύμβολα ποδηλάτου και τοποθέτηση μεταλλικών μόνιμων ανακλαστήρων οδοστρώματος (μάτια γάτας)

Επιπλέον, προβλέπεται ανακατασκευή ρείθρου και αποκατάσταση οδοστρώματος σε τμήμα της οδού Γιαννιτσών μεταξύ Φερών και Μητρ. Γρηγορίου.

Το έργο θα έχει διάρκεια τέσσερις (4) μήνες και

Η δαπάνη του έργου προβλέπεται ν' ανέλθει στο ύψος των 40.462,49 € για εργασίες, συν 187,92 € για την αναθεώρηση και 9.349,59 € για Φ.Π.Α. ήτοι σύνολο 50.000 ευρώ

Η εκτέλεση του έργου θα γίνει με ανάθεση σε εργολήπτη κατόπιν δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού.

**Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΣΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΔΑΡΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ**