

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η κατασκευή διαγράμμισης (νέα διαγράμμιση ή αναδιαγράμμιση) των εξωτερικών γηπέδων των προαυλιών χώρων σχολείων του Δήμου Βόλου. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται:

- Η προμήθεια του υλικού διαγράμμισης με ανακλαστική βαφή, χρώματος λευκού η οποιασδήποτε άλλης απόχρωσης, η προσκόμιση επί τόπου του έργου και η προσωρινή αποθήκευση του (αν απαιτείται).
- Η διάθεση του απαιτούμενου προσωπικού, μέσων και εξοπλισμού για την εκτέλεση των εργασιών
- Ο καθαρισμός του χώρου των γηπέδων από κάθε είδους χαλαρά υλικά με χρήση μηχανικού σάρωθρου ή απορροφητικής σκούπας ή/και χειρωνακτική υποβοήθηση
- Η χάραξη των διαχωριστικών λωρίδων, όπως υποδειχθεί από την επίβλεψη και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού
- Η προετοιμασία για την διαγράμμιση (στίξη- πικετάρισμα)
- Η κατασκευή διαγράμμισης (νέα διαγράμμιση ή αναδιαγράμμιση) οποιοσδήποτε είδους, μορφής και διαστάσεων (διαμήκης, εγκάρσια, ειδικά γράμματα ή σύμβολα)
- Η λήψη μέτρων για την προστασία της νωπής διαγράμμισης μέχρι την πλήρη στερεοποίηση τους και στην συνέχεια η άρση τους


Το έργο θα έχει διάρκεια τρεις (3) μήνες και

Η δαπάνη του έργου προβλέπεται ν' ανέλθει στο ύψος των 1.840,00 € για εργασίες, και 423,20 € για Φ.Π.Α. ήτοι σύνολο 2.263,20 ευρώ


Βόλος, 03-04- 2014
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ


ΕΥΑΡΓΕΛΙΑ ΣΑΜΑΡΤΖΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ


ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΟΥΚΙΠΟΥΔΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΔΑΡΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α