

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	A.T.	Κωδικός αναθ.	Μον. Μέτρ.	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη
1	Εκσκαφές θεμελίων γαιοημιβραχ. με χέρια	ΟΙΚ.20.04.01	ΟΙΚ.2122	m3	2	20,25	40,50
2	Ανόρυξη φρέατος γαιοημιβραχ.	ΟΙΚ.20.08.01	ΟΙΚ.2142	m3	25	16,70	417,50
3	Σκυρόδεμα C20/25	ΟΙΚ.32.02.05	ΟΙΚ.3215	m3	7	95,00	665,00
4	Ξυλότυποι μικροκατασκευών	ΟΙΚ.3802	ΟΙΚ.3811	m2	8	22,50	180,00
5	Σιδηροί σπλισμοί	ΟΙΚ.38.20.02	ΟΙΚ.3873	kg	280	2,20	616,00
6	Τσιμεντόλιθοι 19*15*39 εκ.	ΟΙΚ.47.02.01	ΟΙΚ.4701	m2	30	19,70	591,00
7	Δεξαμενή πλαστική 2 m3	Εκ παρακολ.	-	Τεμ.	1	380,00	380,00
8	Πλαστικός σωλήνας Φ18*2mm	ΑΤΗΕ Ν6622.1.2	ΗΛΜ 7	m	10	0,65	6,50
9	Πλαστικός σωλήνας PVC πίεσης 6atm Φ100	ΑΤΗΕ Ν8043.1.6	ΗΛΜ 8	m	2	12,00	24,00
10	Χυτοσιδηρά καλύματα φρεατίων	ΟΔΟ Β-49	ΥΔΡ. 6752	kg	50	1,04	52,00
Γεν. Σύνολο							2972,5
ΓΕ+ΟΕ 18%							535,05
							3507,55
Απρόβλεπτα 15%							526,13
							4033,68
Αναθεώρηση							31,36
							4065,04
Φ.Π.Α. 23%							934,96
Σύνολο €							5000,00

Βόλος 12-03-2014

Ο Διευθυντής Τεχν. Υπηρεσιών

Η Συντάξασα

Γεώργιος Γίδαρης
 Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Τύρου Θεοφανή
 Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ