

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ.	Κωδικός αναθ.	Μον. Μέτρ.	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη
Εκσκαφές θεμελίων γαιοημιβραχ. με χέρια	ΟΙΚ.20.04.01	ΟΙΚ.2122	m3	2	20,25	40,50
Ανόρυξη φρέατος γαιοημιβραχ.	ΟΙΚ.20.08.01	ΟΙΚ.2142	m3	28	16,70	467,60
Σκυρόδεμα C20/25	ΟΙΚ.32.02.05	ΟΙΚ.3215	m3	4	95,00	380,00
Ξυλότυποι μικροκατασκευών	ΟΙΚ.3802	ΟΙΚ.3811	m2	10	22,50	225,00
Σιδηροί οπλισμοί	ΟΙΚ.38.20.02	ΟΙΚ.3873	kg	160	2,20	352,00
Τσιμεντόλιθοι 19*15*39 εκ.	ΟΙΚ.47.02.01	ΟΙΚ.4701	m2	35	19,70	689,50
Δεξαμενή πλαστική 2 m3	Εκ παρακολ.	-	Τεμ.	2	380,00	760,00
Πλαστικός σωλήνας Φ18*2mm	ΑΤΗΕ Ν6622.1.2	ΗΛΜ 7	m	20	0,65	13,00
Χυτοσιδηρά καλύματα φρεατίων	ΟΔΟ Β-49	ΥΔΡ. 6752	kg	50	1,04	52,00
Γεν. Σύνολο						2979,6
ΓΕ+ΟΕ 18%						536,33
						3515,93
Απρόβλεπτα 15%						527,39
						4043,32
Αναθεώρηση						21,72
						4065,04
Φ.Π.Α. 23%						934,96
Σύνολο €						5000,00

Βόλος 12-03-2014

Ο Διευθυντής Τεχν. Υπηρεσιών

Η Συντάξασα

Γεώργιος Γίδαρης
 Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Τύρου Θεοφανή
 Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ