

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ	ΚΩΔΙΚΟΣ CPV	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ)
1	Εκτέλεση εργασιών τοποθέτησης μετά των υλικών και μικροϋλικών καλωδίου NYM 3X2,5mm <sup>2</sup>	m	50232100-1	<b>500</b>	2,00	<b>1.000,00</b>
2	Εκτέλεση εργασιών τοποθέτησης εντός πλαστικού σωλήνα βαρέως τύπου Φ25mm μετά των υλικών και μικροϋλικών καλωδίου NYM 3X4mm <sup>2</sup>	m	50232100-1	<b>200</b>	4,50	<b>900,00</b>
3	Εκτέλεση εργασιών τοποθέτησης και σύνδεσης μετά των υλικών και μικροϋλικών τριάντα (30) εξωτερικών κουτιών διακλάδωσης 80X80X40 IP44, 6 (έξι) ραγοδιακοπτών 40Α, έξι (6) ενδεικτικών λυχνιών, πλαστικού καναλιού 25x25 20μ. και 102x50 4μ., 6 (έξι) μικροαυτομάτων 20Α, και τριάντα (30) μικροαυτομάτων 10Α	τεμ.	50232100-1	<b>1</b>	500,00	<b>500,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>					<b>2.400,00</b>
	ΦΠΑ 23%					<b>552,00</b>
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>					<b>2.952,00</b>

Η αναφερόμενες τιμές διαμορφώθηκαν μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα στις τρέχουσες τιμές εμπορίου σε αντίστοιχο είδος.

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**  
 Ο  
 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΒΟΛΟΣ 04/6/2014  
 Ο  
 ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΔΑΡΗΣ  
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΕΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ  
 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ