

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ.	Κωδικός αναθ.	Μον. Μέτρ.	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη
1	Εκσκαφές θεμελίων γαιοημιβραχ. με χέρια	ΟΙΚ.20.04.01	ΟΙΚ.2122	m3	2	20,25	40,50
2	Ανόρυξη φρέατος γαιοημιβραχ.	ΟΙΚ.20.08.01	ΟΙΚ.2142	m3	32	16,70	534,40
3	Σκυρόδεμα C20/25	ΟΙΚ.32.02.05	ΟΙΚ.3215	m3	4	95,00	380,00
4	Ξυλότυποι μικροκατασκευών	ΟΙΚ.3802	ΟΙΚ.3811	m2	10	22,50	225,00
5	Σιδηροί οπλισμοί	ΟΙΚ.38.20.02	ΟΙΚ.3873	kg	160	2,20	352,00
6	Τσιμεντόλιθοι 19*15*39 εκ.	ΟΙΚ.47.02.01	ΟΙΚ.4701	m2	32	19,70	630,40
7	Αργολιθοδομές απο ασβεστοτσιμεντοκονίαμα δύο οψεων	03/05/42	ΟΙΚ4207	m3	5	75	375
8	Δεξαμενή πλαστική 2 m3	Εκ παρακολ.	-	Τεμ.	1	380,00	380,00
9	Πλαστικός σωλήνας Φ18*2mm	ΑΤΗΕ Ν6622.1.2	ΗΛΜ 7	m	30	0,65	19,50
10	Χυτοσιδηρά καλύματα φρεατίων	ΟΔΟ Β-49	ΥΔΡ. 6752	kg	50	1,04	52,00
Γεν. Σύνολο							2988,8
ΓΕ+ΟΕ 18%							537,98
							3526,78
Απρόβλεπτα 15%							529,02
							4055,8
Αναθεώρηση							9,24
							4065,04
Φ.Π.Α. 23%							934,96
Σύνολο €							5000,00

Βόλος 12-03-2014

Ο Διευθυντής Τεχν. Υπηρεσιών

Η Συντάξασα

Γεώργιος Γίδαρης
 Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

Τύρου Θεοφανή
 Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ3