

Προϋπολογισμός Μελέτης

CPV 45212130-6

Ημερομηνία : 12/6/2015

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Αρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
	1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ								
	1.1. Χωματουργικ-Αποξηλώσεις								
1	Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου.	NET ΟΙΚ-Α 20.20		ΟΙΚ 2162 100,00%	m3	10	17,8 * (15,7+2,1)	178,00	
2	Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	NET ΟΙΚ-Α 20.4.1		ΟΙΚ 2122 100,00%	m3	10	22,35 * (20,25+2,1)	223,50	
3	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	NET ΟΙΚ-Α 22.10.1		ΟΙΚ 2226 100,00%	m3	3	30,1 * (28+2,1)	90,30	
4	Καθαίρεση εξοπλισμών παιδικών χαρών	NET ΟΙΚ 022.56.1		ΟΙΚ 6102 100,00%	Kg	650	0,35	227,50	
5	Φοροεκφορτώσεις - Μεταφορές. Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	NET ΟΙΚ-Α 10.7.1		ΟΙΚ 1136 100,00%	tkm	10	0,35	3,50	
6	Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων.	NET ΟΙΚ-Α 20.2	002	ΟΙΚ 2112 100,00%	m3	65	4,9 * (2,8+2,1)	318,50	
							Αθροισμα Εργασιών :	1.041,30	1.041,30
	1.2. Επιστρώσεις								
7	Προμήθεια και εγκατάσταση σε χώρο παιδικής χαράς βοτσάλων διαστάσεων 2-8mm	NET ΟΙΚ 020.20.2		ΟΙΚ 2162 100,00%	m3	35	57,1 * (55+2,1)	1.998,50	
8	Γεωυφάσματα. Γεωύφασμα διαχωρισμού.	NET ΟΔΟ-Α Β-64.2		ΟΙΚ 7914 100,00%	m2	120	1,65	198,00	
9	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Πλήρης διαμόρφωση χείλους σκάμματος οργάνων παιχνιδιού με ακανόνιστα καμπυλόμορφα χείλη.	NET ΟΙΚ 073.36.3.1		ΟΙΚ 7340 100,00%	μμ	100	7	700,00	
10	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών.	NET ΟΙΚ-Α 38.3		ΟΙΚ 3816 100,00%	m2	20	15,7	314,00	
11	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm.	NET ΟΙΚ-Α 73.91		ΟΙΚ 7373.1 100,00%	m2	60	22,5	1.350,00	
12	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	NET ΟΙΚ-Α 32.1.3		ΟΙΚ 3213 100,00%	m3	7	84	588,00	
13	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	NET ΟΙΚ-Α 38.20.3		ΟΙΚ 3873 100,00%	Kg	120	1,01	121,20	
Σε μεταφορά:								5.269,70	1.041,30

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Αρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
Από μεταφορά:								5.269,70	1.041,30
Αθροισμα Εργασιών :								5.269,70	5.269,70
14	1.3. κατασκευές ξύλινες-μεταλλικές- λοιπες εργασίες Τεχνικά Έργα. Κάδοι Απορριμμάτων. Επιστήλιος μονός κάδος	NET ΠΡΣ B11.9		ΟΙΚ 5104 100,00%	Τεμ.	2	200	400,00	
15	Τεχνικά Έργα. Εξοπλισμός Παιδικής Χαράς. Μονάδα "ελατήριο"	ΠΡΣ B12.3.1		ΟΙΚ 5104 100,00%	Τεμ.	1	540	540,00	
16	Τεχνικά Έργα. Εξοπλισμός Παιδικής Χαράς. Μονάδα "περιστρεφόμενος μύλος"	ΠΡΣ B12.21.1		ΟΙΚ 5104 100,00%	Τεμ.	1	920	920,00	
17	Τεχνικά Έργα. Εξοπλισμός Παιδικής Χαράς. Μονάδα "σύνθετο πλατφόρμα - σκάλα - τσουλήθρα"	ΠΡΣ B12.20.1		ΟΙΚ 5104 100,00%	Τεμ.	1	2800	2.800,00	
18	Τεχνικά Έργα. Εξοπλισμός Παιδικής Χαράς. Σύνθετο συγκρότημα δραστηριοτήτων	ΠΡΣ B12.20.2		ΟΙΚ 5104 100,00%	Τεμ.	1	3800	3.800,00	
19	Κρουνός εκροής (βρύση) πάρκου	ΑΤΗΕ 8138.1.1.1		ΗΛΜ 11 100,00%	Τεμ.	1	380	380,00	
20	Τεχνικά Έργα. Καθιστικά - Παγκάκια. Καθιστικά με πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικού ξύλου	NET ΠΡΣ B10.1		ΟΙΚ 5104 100,00%	Τεμ.	2	190	380,00	
21	Τεχνικά Έργα. Εξοπλισμός Παιδικής Χαράς. Μονάδα μεταλλικής ανοξείδωτης κούνιας δύο θέσεων	ΠΡΣ B12.13.1		ΟΙΚ 5104 100,00%	Τεμ.	1	830	830,00	
22	Τεχνικά Έργα. Εξοπλισμός Παιδικής Χαράς. Μονάδα μεταλλικής ανοξείδωτης κούνιας νηπίων δύο θέσεων	ΠΡΣ B12.13.2		ΟΙΚ 5104 100,00%	Τεμ.	1	980	980,00	
Αθροισμα Εργασιών :								11.030,00	11.030,00

Εργασίες Προϋπολογισμού		17.341,00
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	3.121,38
Σύνολο :		20.462,38
Απρόβλεπτα (%)	15,00%	3.069,36
Σύνολο :		23.531,74
Ποσό για αναθεωρήσεις		858,50
Σύνολο :		24.390,24
Φ.Π.Α. (%)	23,00%	5.609,76
Γενικό Σύνολο :		30.000,00

Βόλος ___/___/___

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤ. Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ.
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΣΠΥΡΟΣ ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΘΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΞΙΝΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ