



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΟ: «Αποκατάσταση ζημιών δικτύων δημοτικού φωτισμού έτους 2016»

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΑΤ:1

ΑΡΘΡΟ Ν/ΑΤΗΕ 9312.5

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ 400X400 Φ24

Κωδ. αναθεώρησης ΑΤΗΕ 9312 100 %

Κατασκευή βάσης από μπετόν C 16/20 διαστάσεων 0,80X0,80 βάθους 0,80 με αγκύρωση 400χ400 M24 συνολικού μήκους αγκυριών 1μ και δέκα εκατοστά σπειρώματα Η εκσκαφή θα γίνεται δια χειρών και μηχανικών μέσων (κομπρεσέρ) η χρήση του οποίου περιλαμβάνεται στην ανωτέρω τιμή στη περίπτωση που θα χρειασθεί να γίνει στο παλιό σημείο η νέα αγκύρωση και είναι απαραίτητο να γίνει θραύση των παλαιών σκυροδεμάτων και άμεση μεταφορά τους. Επίσης προβλέπεται και η πλήρης αποκατάσταση του χώρου γύρω από την αγκύρωση , με μπετό ,πλακάκι ή ό,τι άλλο υπήρχε πριν την κατασκευή της βάσης και η απομάκρυνση όλων των προϊόντων εκσκαφής

Η βάση θα συγκοινωνεί με το παρακείμενο φρεάτιο με **δύο Helliflex Φ 36**

Όλα τα υλικά είναι του αναδόχου

Ανά τεμάχιο

ΕΥΡΩ: ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ (120,00)

ΑΤ:2

ΑΡΘΡΟ Ν/ΑΤΗΕ 9312.6

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ 180X180 Μ 16 Φ 20

Κωδ. αναθεώρησης ΑΤΗΕ 9312 100 %

Κατασκευή βάσης από μπετόν C 16/20 διαστάσεων 0,60X0,60 βάθους 0,60 με αγκύρωση 180χ180 M16 συνολικού μήκους αγκυριών 0,60 μ και δέκα εκατοστά σπειρώματα Η εκσκαφή θα γίνεται δια χειρών και μηχανικών μέσων (κομπρεσέρ) η χρήση του οποίου περιλαμβάνεται στην ανωτέρω τιμή σε περίπτωση που θα χρειασθεί να γίνει στο παλιό σημείο η νέα αγκύρωση και είναι απαραίτητο να γίνει η θραύση των παλαιών σκυροδεμάτων και η άμεση μεταφορά τους. Επίσης προβλέπεται και η πλήρης αποκατάσταση του χώρου γύρω από την αγκύρωση , με μπετό ,πλακάκι ή ό,τι άλλο υπήρχε πριν την κατασκευή της βάσης . και η απομάκρυνση όλων των προϊόντων εκσκαφής Η βάση θα συγκοινωνεί με το παρακείμενο φρεάτιο με **δύο helliflex Φ 36**

Όλα τα υλικά είναι του αναδόχου

Ανά τεμάχιο

ΕΥΡΩ: ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90,00)

ΑΤ:3

ΑΡΘΡΟ Ν/ΑΤΗΕ 9312.7

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΜΠΕΤΟ C 16/20

Κωδ. αναθεώρησης ΑΤΗΕ 9312 100 %

Κατασκευή βάσης από μπετό C16/20 διαστάσεων 1,00X0,60 βάθους 0,80 για τοποθέτηση μεταλλικού πίνακα

Ανά τεμάχιο

ΕΥΡΩ: ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ (120,00)

ΑΤ:4

ΑΡΘΡΟ Ν/ΑΤΗΕ 8749.5

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ 30x30

Κωδ. αναθεώρησης ΑΤΗΕ 8749 100 %

Κατασκευή φρεατίου 30X30 με μεταλλικό καπάκι βαρέως τύπου.Το φρεάτιο θα είναι προκατασκευασμένο ή κομμένη σωλήνα μπετού κατάλληλης διατομής και μήκους γύρω από την οποία θα πέφτει μπετόν τουλάχιστον τριάντα εκατοστά για την σωστή πάκτωση του φρεατίου και του μεταλλικού καπακιού. Εσωτερικά το φρεάτιο θα είναι καθαρισμένο καλά από μπάζα, και θα είναι καθαρά τα στόμια των σωλήνων από όπου διέρχονται τα καλώδια

Όλα τα υλικά είναι του αναδόχου

Ανά τεμάχιο

ΕΥΡΩ : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (95,00)

ΑΤ:5

ΑΡΘΡΟ Ν/ΑΤΗΕ 9302.5

ΕΚΣΚΑΦΗ ΧΑΝΔΑΚΑ ΣΕ ΑΣΦΑΛΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΚΑΛΩΔΙΩΝ

Κωδ. αναθεώρησης ΑΤΗΕ 9302 100 %

Εκσκαφή τάφρου πλάτους περίπου $0,30\text{μ} \times 0,50\text{μ}$ βάθους σε άσφαλτο τοποθέτηση σωλήνα γαλβανιζέ τριών ίντσών αποκατάσταση ασφαλτικού . Η εκσκαφή θα γίνεται δια χειρών , ασφαλτοκόπτη και κομπρεσέρ και μόνο όπου είναι εφικτή και μετά από έγκριση της υπηρεσίας η εκσκαφή θα γίνεται με μικρό τσαπάκι (bob cut) . Η χρήση όλων των ανωτέρω περιλαμβάνονται στην τιμή του τιμολογίου

Όλα τα υλικά είναι του αναδόχου

Ανά ΜΜ

ΕΥΡΩ: ΣΑΡΑΝΤΑ (40,00)

ΑΤ:6

ΑΡΘΡΟ Ν/ΑΤΗΕ 9302.4

ΕΚΣΚΑΦΗ ΧΑΝΔΑΚΑ ΣΕ ΜΠΕΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΚΑΛΩΔΙΩΝ

Κωδ. αναθεώρησης ΑΤΗΕ 9302 100 %

Εκσκαφή τάφρου πλάτους περίπου $0,30\text{μ} \times 0,50\text{μ}$ βάθους σε μπετόν τοποθέτηση σωλήνας PVC Φ 75 2 atm αποκατάσταση. Η εκσκαφή θα γίνεται δια χειρών , ασφαλτοκόπτη και κομπρεσέρ και μόνο όπου είναι εφικτή και μετά από έγκριση της υπηρεσίας η εκσκαφή θα γίνεται με μικρό τσαπάκι (bob cut) . Η χρήση όλων των ανωτέρω περιλαμβάνονται στην τιμή του τιμολογίου

Όλα τα υλικά είναι του αναδόχου

Ανά ΜΜ

ΕΥΡΩ: ΔΩΔΕΚΑ (12,00)

ΑΤ:7

ΑΡΘΡΟ Ν/ΑΤΗΕ 9302.7

ΕΚΣΚΑΦΗ ΧΑΝΔΑΚΑ ΣΕ ΠΛΑΚΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

Κωδ. αναθεώρησης ΑΤΗΕ 9302 100 %

Εκσκαφή τάφρου πλάτους περίπου $0,30\text{μ} \times 50\text{μ}$ βάθους σε πλάκα πεζοδρομίου τοποθέτηση σωλήνας PVC Φ75 2 atm αποκατάσταση. Η εκσκαφή θα γίνεται δια χειρών , ασφαλτοκόπτη και κομπρεσέρ και μόνο όπου είναι εφικτή και μετά από έγκριση της υπηρεσίας η εκσκαφή θα γίνεται με μικρό τσαπάκι (bob cut) . Η χρήση όλων των ανωτέρω περιλαμβάνονται στην τιμή του τιμολογίου.

Όλα τα υλικά είναι του αναδόχου

Ανά ΜΜ

ΕΥΡΩ: ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ (17,00)

ΑΤ:8

ΑΡΘΡΟ Ν/ΑΤΗΕ 9302.6

ΕΚΣΚΑΦΗ ΧΑΝΔΑΚΑ ΣΕ ΧΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΚΑΛΩΔΙΩΝ

Κωδ. αναθεώρησης ΑΤΗΕ 9302 100 %

Εκσκαφή τάφρου πλάτους περίπου $0,30\text{μ} \times 0,50\text{μ}$ βάθους σε χώμα δια χειρών η μηχανικών μέσων τοποθέτηση σωλήνας PVC Φ75 2 atm αποκατάσταση

Όλα τα υλικά είναι του αναδόχου

Ανά ΜΜ

ΕΥΡΩ: ΕΝΝΕΑ (9,00)

ΑΤ:9

ΑΡΘΡΟ Ν/ΑΤΗΕ 9302.8

ΕΚΣΚΑΦΗ ΧΑΝΔΑΚΑ ΣΕ ΠΛΑΚΑ ΠΡΟΠΑΝ ΓΙΑ

ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

Κωδ. αναθεώρησης ΑΤΗΕ 9302 100 %

Εκσκαφή σε πλάκα 'ΠΡΟΠΑΝ' διαστάσεων πλάτους περίπου 0,40 και βάθους 0,50 εκ. , διά χειρός και μηχανικών μέσων, δηλαδή την εκσκαφή, την διαμόρφωση του πυθμένα με επίστρωση άμμου,την τοποθέτηση σωλήνας P.V.C. Φ100 αντοχής σε πίεση 6,3 atm, την επίχωση του σωλήνα με άμμο μέχρι 20 εκ. από από τον πυθμένα , την διάστρωση με σκυρόδεμα μέχρι την κάλυψη της σωλήνας, την τοποθέτηση αγωγού έλξης των καλωδίων εντός της σωλήνας και την απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής και όλης της εργασίας εκτελούμενης κατά τρόπο επιμελημένο ώστε να μην εγκυμονούνται κίνδυνοι για την ασφάλεια των τροχοφόρων και των πεζών.

Ανά ΜΜ

ΕΥΡΩ: ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ (17,00)

ΑΤ:10

ΑΡΘΡΟ Ν/ΑΤΗΕ 9302.9

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

Κωδ. αναθεώρησης ΑΤΗΕ 9302 100 %

Εκσκαφή σε κυβόλιθο διαστάσεων πλάτους περίπου 0,40 και βάθους 0,50 εκ. , διά χειρός και μηχανικών μέσων, δηλαδή την εκσκαφή, την διαμόρφωση του πυθμένα με επίστρωση άμμου,την τοποθέτηση σωλήνας P.V.C. Φ100 αντοχής σε πίεση 6,3 atm, την επίχωση του σωλήνα με άμμο μέχρι 20 εκ. από από τον πυθμένα , την διάστρωση με σκυρόδεμα μέχρι την κάλυψη της σωλήνας, την τοποθέτηση αγωγού έλξης των καλωδίων εντός της σωλήνας και την απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής και όλης της εργασίας εκτελούμενης κατά τρόπο επιμελημένο ώστε να μην εγκυμονούνται κίνδυνοι για την ασφάλεια των τροχοφόρων και των πεζών.

Ανά ΜΜ

ΕΥΡΩ: ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ (17,00)

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΒΟΛΟΣ 5/ 1 /2016
Ο
ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

