



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ Δ/ση : Μικρασιατών 81 Βόλος

Πληροφορίες: Α.Σόφη

Τηλέφωνο: 2421094180

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΘΕΜΑ «Επισκευαστικές εργασίες για το κτίριο του ΚΕΣΑΜ»

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΟΣΤΟΣ
1	Αποξήλωση και απομάκρυνση όλων των παλιών πλακιδίων (δαπέδου και τοίχου), των ειδών υγιεινής και των υδραυλικών εγκαταστάσεων	160,00
2	Αποξήλωση της παλιάς θύρας και κλείσιμο του ανοίγματος με γυψοσανίδα διπλής όψεως που θα φέρει μόνωση πετροβάμβακος διαστάσεων 1,00X2,00μ.	120,00
3	Κατασκευή νέας θύρας στο ανατολικό τοίχο διαστάσεων 2,10 X 2,20 (περιλαμβάνει το άνοιγμα στον τοίχο ,την τοποθέτηση κάσας και θύρας πρεσαριστής, με πόμολο και κλειδαριά και βαμμένη με ριπουλίνη	240,00
4	Κατασκευή νέων παροχών νερού και αποχέτευσης στο χώρο και κατάργηση των παλιών	280,00
5	Τοποθέτηση νιπτήρων και λεκάνης με ειδικά στηρίγματα και καζανάκι για ΑΜΕΑ	560,00
6	Τοποθέτηση πλακιδίων δαπέδου και τοίχου ά γκρούπο δια στάσεων 20X20 , 20 μ2 περίπου	485,00
7	Χρωματισμός με δυο στρώσεις πλαστικού χρώματος και μια στρώση αστάρι τοιχίου 90μ2 συνολικών μέτρων	320,00
	ΣΥΝΟΛΟ	2.165,00
	ΦΠΑ 23%	497,95
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	2.662,95 Ευρώ

Προκειμένου να φιλοξενηθεί άτομο ΑΜΕΑ στο κτίριο του ΚΕΣΑΜ θα πρέπει να γίνουν άμεσα οι κάτωθι εργασίες ανακατασκευής WC.

Ο επιβλέπων μηχανικός
Ο Διευθυντής
κ.α.α.

Αποστολία Σόφη
Ιωάννης Αρέθας
Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ