

Προϋπολογισμός Μελέτης

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ 'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-+'	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
	1. Οικοδομικές εργασίες									
1	Καθαιρέσεις. Αποξήλωση και επανατοποθέτηση υδρορροών. Κατασκευές από αλουμίνιο. Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα. Παράθυρα-φεγγίτες στέγης Υαλοστάσια μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί οριζόντιο άξονα.	NET OIK 022.65.2.16		001	OIK 2275 100,00%	m	150	15	2.250,00	
2	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Θερμομόνωση στέγης με πάπλωμα πετροβάμβακα πάχους 50 mm.	NET OIK 065.17.15	03-08-03-00	002	OIK 6519 100,00%	m2	12	470	5.640,00	
3	Φοροεκφορτώσεις - Μεταφορές. Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα	NET OIK 079.40.1.2		003	OIK 7940 100,00%	m2	3	13,5	40,50	
4	Φοροεκφορτώσεις - Μεταφορές. Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	NET OIK-A 10.1.2		004	OIK 1104 100,00%	t	80	1,65	132,00	
5	Καθαιρέσεις. Καθαίρεση επικεραμώσεων. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	NET OIK-A 10.7.1		005	OIK 1136 100,00%	tkm	800	0,35	280,00	
6	Καθαιρέσεις. Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων.	NET OIK-A 22.22.1		006	OIK 2241 100,00%	m2	1775	6,7	11.892,50	
7	Καθαιρέσεις. Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης.	NET OIK-A 22.45		007	OIK 2275 100,00%	m2	12	16,8	201,60	
8	Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας.	NET OIK-A 22.51		008	OIK 5276 100,00%	m3	0,2	56	11,20	
9	Ζευκτά από ξυλεία πριστή	NET OIK-A 52.76.2		009	OIK 5277 100,00%	m3	0,1	675	67,50	
10	Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πελεκητή ή πριστή.	NET OIK-A 52.79.2		010	OIK 5280 100,00%	m3	0,1	450	45,00	
11	Τεγίδωση από ξυλεία πριστή	NET OIK-A 52.80.2		011	OIK 5282 100,00%	m2	5	19	95,00	
12	Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Σανίδωμα στέγης. Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm	NET OIK-A 52.86		012	OIK 5286 100,00%	m2	3	11	33,00	
13	Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Επιτεγίδωση στέγης, για κεραμίδια γαλλικού τύπου. Επιστεγάσεις. Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου. Υαλουργικά. Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες. Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)	NET OIK-A 72.11	03-05-01-00	013	OIK 7211 100,00%	m2	1775	22,5	39.937,50	
14	Υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)	NET OIK-A 76.27.1	03-08-07-02	014	OIK 7609.2 100,00%	m2	12	50	600,00	
Σε μεταφορά:									61.225,80	0,00

Α / Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ 'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-+'	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μον άδα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
Από μεταφορά:									61.225,80	0,00
15	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Στεγάνωση ξύλινης στέγης με λεπτή ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη.	NET ΟΙΚ-Α 79.10		015	ΟΙΚ 7912 100,00%	m2	1775	7,9	14.022,50	
Αθροισμα Εργασιών :									75.248,30	75.248,30

Εργασίες Προϋπολογισμού		75.248,30
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	13.544,69
Σύνολο :		88.792,99
Απρόβλεπτα		10.400,56
Σύνολο :		99.193,55
Ποσό για αναθεωρήσεις		99.193,55
Φ.Π.Α. (%)	24,00%	23.806,45
Γενικό Σύνολο :		123.000,00

Βόλος ___/___/___
Η συντάξασα

ΔΟΜΝΙΚΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

κ.α.α.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΘΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ