

Έργο: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΣΕΚΕΡΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	A.T	T.M	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	Αντιστοιχία άρθρων με το τιμολόγιο του ΥΠΕΧΩΔΕ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	1	μ3	ΟΔΟ-1123Α	A-2.1	3,70	10	37,00
2	Αναδιάταξη φρεατίων βαρέως τύπου	2	τεμ	ΟΔΟ-1220 30% ΟΔΟ-2532 50% ΟΔΟ-4521B 20%	Νέο	80,00	5	400,00
3	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	3	μ3	ΟΔΟ-3211.B	Γ-2.1	13,60	10	136,00
4	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	4	μμ	ΟΙΚ-2269Α	Δ-1	1,00	30	30,00
5	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 8 cm	5	μ2	ΟΔΟ-1132	Δ-2.3	1,85	1500	2.775,00
6	Ασφαλτική προεπάλειψη	6	μ2	ΟΔΟ-4110	Δ-3	1,20	100	120,00
7	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	7	μ2	ΟΔΟ-4120	Δ-4	0,45	1500	675,00
8	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλ.πάχους	8	τον	ΟΔΟ-4421-B	Δ-6	92,04	180	16.567,20
9	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	9	μ2	ΟΔΟ-4521.B1	Δ-8.1	7,81	1500	11.715,00
ΣΥΝΟΛΟ:								32.455,20
ΓΕ+ΟΕ 18%								5.841,94
ΣΥΝΟΛΟ:								38.297,14
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%								5.744,57
ΣΥΝΟΛΟ:								44.041,71
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ								313,13
ΣΥΝΟΛΟ:								44.354,84
ΦΠΑ 24%								10.645,16
ΣΥΝΟΛΟ:								55.000,00

Βόλος, -2016
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ

ΑΛ. ΛΟΥΚΙΠΟΥΔΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ