

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανακατασκευή της οδού Σέκερη στο τμήμα της από Χέυδεν έως Λεωφόρο Αθηνών. Συγκεκριμένα θα γίνει φρεζάρισμα της οδού σε βάθος 8εκ., στη συνέχεια θα κατασκευαστεί ισοπεδωτική ασφαλική στρώση μεταβλητού πάχους και τέλος τάπητας κυκλοφορίας πάχους 0,05μ. Επίσης σε μικρό τμήμα θα γίνει αποξήλωση του τάπητα και ανακατασκευή αυτού με οδοστρωσία, ασφαλική προεπάλειψη και τάπητα. Τα συγκεκριμένα τμήματα θα οριστούν από την επίβλεψη επακριβώς στη φάση κατασκευής. Οι εργασίες που προβλέπονται αναφέρονται αναλυτικά στο αναλυτικό τιμολόγιο της μελέτης

Η δαπάνη του έργου προβλέπεται ν' ανέλθει στο ύψος των 44.354,84 € για εργασίες, συν 10.645,16 € για Φ.Π.Α. ήτοι σύνολο 55.000,00 ευρώ

Η εκτέλεση του έργου θα γίνει με ανάθεση σε εργολήπτη κατόπιν δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού.

Βόλος, -11- 2016
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΟΥΚΙΠΟΥΔΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΠΡΟΒΙΑ ΕΛΕΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ