

## Προϋπολογισμός Μελέτης

Ημερομηνία : 21/7/2017

Α/Α	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Αρθρου	Αρ. Τιμ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Έκπτωση (%)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
	<b>1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>									
1	Καθαιρέσεις. Αποξήλωση, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά πολυκαρβονικών φύλλων επιστέγασης	NET ΟΙΚ 022.52.1	001	ΟΙΚ 2275 100,00%	m2	449	1,9	0,00%	853,10	
2	Επιστεγάσεις. Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά θερμοανакλαστικά πολυκαρβονικά φύλλα πάχους 16χιλ.	NET ΟΙΚ 072.70.1	002	ΟΙΚ 7231 100,00%	m2	400	67	0,00%	26.800,00	
3	Επιστεγάσεις. Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης.	NET ΟΙΚ-Α 72.65	003	ΟΙΚ 6401 100,00%	m2	45,8	45	0,00%	2.061,00	
						Αθροισμα Εργασιών :			29.714,10	29.714,10

Εργασίες Προϋπολογισμού		<b>29.714,10</b>
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	<b>18,00%</b>	<b>5.348,54</b>
Σύνολο :		<b>35.062,64</b>
Απρόβλεπτα(%)	<b>15,00%</b>	<b>5.259,40</b>
Σύνολο :		<b>40.322,04</b>
Ποσό για αναθεωρήσεις		
Στρογγυλοποίηση		<b>0,54</b>
Φ.Π.Α. (%)	<b>24,00%</b>	<b>9.677,42</b>
Γενικό Σύνολο :		<b>50.000,00</b>

Βόλος \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΔΟΜΝΙΚΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΘΑΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤ. Δ/ΝΣΗΣ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ