

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την αντικατάσταση των πολυκαρβονικών φύλλων επιστέγασης στο κτίριο του 6^{ου} Γενικού Λυκείου Βόλου.

Στο κτίριο του 6^{ου} ΓΕΛ Βόλου τμήμα του δώματος καλύπτεται από υπερυψωμένη δίρριχτη κατασκευή με σκελετό αλουμινίου και επικάλυψη από πολυκαρβονικά φύλλα. Λόγω της φθοράς των πολυκαρβονικών φύλλων παρατηρείται εισροή νερού κατά τις βροχοπτώσεις. Ο σκελετός της κατασκευής είναι σε καλή κατάσταση επομένως προτείνεται αποξήλωση και αντικατάσταση μόνο των πολυκαρβονικών φύλλων.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τον προϋπολογισμό και το τιμολόγιο της μελέτης. Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση των μέτρων ασφαλείας σύμφωνα με την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και την ισχύουσα νομοθεσία.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΔΟΜΝΙΚΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ &
ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΘΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝΑΠΛ.
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ