

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Α.Τ	Τ.Μ	Άρθρο Αναθ/σης	Α/Α Τιμολογ. ΥΠΟΜΕΔΙ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ €	
								ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
1	Εσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	1	μ3	ΟΔΟ-1123Α	A-2	2,85	20,00	57,00	
3	Καθαρισμός και μόρφωση οδών με διαμορφωτήρα για πεδινές περιοχές	2α	χλμ	ΟΔΟ-1133Α	Νέο	150,00	105,00	15.750,00	
4	Καθαρισμός και μόρφωση οδών με διαμορφωτήρα για ορεινές περιοχές	2β	χλμ	ΟΔΟ-1133Α	Νέο	210,00	80,00	16.800,00	
5	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγ. Ε4 με μεταφορά σε απόσταση έως 15 χλμ	3α	μ3	ΟΔΟ-1510	A-18.3	8,10	50,00	405,00	
6	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγ. Ε4 με μεταφορά σε απόσταση από 15 έως 25 χλμ	3β	μ3	ΟΔΟ-1510	A-18.3	10,20	50,00	510,00	
7	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγ. Ε4 με μεταφορά σε απόσταση από 25 έως 35 χλμ	3γ	μ3	ΟΙΚ-1510	A-18.3	12,30	50,00	615,00	
8	Κατασκευή επιχωμάτων	4	μ3	ΟΔΟ-1510	A-18.3	1,05	150,00	157,50	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α								34.294,50	

ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ									
15	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	5α	μ3	ΟΔΟ-2532	B-29.3.1	94,20	180,00	16.956,00	
16	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λπ. από σκυρόδεμα C16/20	5β	μ3	ΟΔΟ-2532	B-29.3.2	104,00	30,00	3.120,00	
17	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	5γ	μ3	ΟΔΟ-2532	B-29.3.4	126,00	2,00	252,00	
18	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων	6	χλγ	ΟΔΟ-2612	B-30.2	1,15	1.000,00	1.150,00	
19	Άοπλος πρεσσαριστός τσιμεντοσωλήνας Φ0,30 μ	7α	μμ	ΥΔΡ 6551.2	12.01.01.02	22,70	5,00	113,50	
20	Άοπλος πρεσσαριστός τσιμεντοσωλήνας Φ0,60 μ	7β	μμ	ΥΔΡ 6551.5	12.01.01.05	72,00	5,00	360,00	
21	Άοπλος πρεσσαριστός τσιμεντοσωλήνας Φ0,80 μ	7γ	μμ	ΥΔΡ 6551.6	12.01.01.06	103,00	5,00	515,00	
56	Βάση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους με μεταφορά σε απόσταση έως 15 χλμ	8α	μ3	ΟΔΟ-3211.B	Γ-2.1	13,60	50,00	680,00	
56	Βάση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους με μεταφορά σε απόσταση από 15 έως 25 χλμ	8β	μ3	ΟΔΟ-3211.B	Γ-2.1	15,70	50,00	785,00	
56	Βάση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους με μεταφορά σε απόσταση από 25 έως 35 χλμ	8γ	μ3	ΟΔΟ-3211.B	Γ-2.1	17,80	50,00	890,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β								24.821,50	
ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ Σο								59.116,00	
ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ Ο.Ε. & Γ.Ε.18%								10.640,88	

