

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Α.Τ	Τ.Μ	Άρθρο Αναθ/σης	Α/Α Τιμολογ. ΥΠΟΜΕΔΙ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ €	
								ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
1	Γενικές εσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	1	μ3	ΟΔΟ-1123Α	A-2	2,85	1.800,00	5.130,00	
2	Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εσκαφών	2	μ3	ΟΔΟ-1123Α	A-2.1	3,70	10,00	37,00	
3	Καθαίρεση αόπλου σκυροδέματος	3	μ3	ΟΙΚ 2226	οι-22.10.01	29,40	10,00	294,00	
4	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγ. Ε4 με μεταφορά σε απόσταση έως 15 χλμ	4α	μ3	ΟΔΟ-1510	A-18.3	8,10	10,00	81,00	
5	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγ. Ε4 με μεταφορά σε απόσταση από 15 έως 25 χλμ	4β	μ3	ΟΔΟ-1510	A-18.3	10,20	10,00	102,00	
6	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγ. Ε4 με μεταφορά σε απόσταση από 25 έως 35 χλμ	4γ	μ3	ΟΔΟ-1510	A-18.3	12,30	10,00	123,00	
7	Κατασκευή επικωμάτων	5	μ3	ΟΔΟ-1530	A-20	1,05	30,00	31,50	
A				ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α				5.798,50	5.798,50
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ									
8	Εσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	6	μ3	ΟΔΟ-2151	B-1	6,10	100,00	610,00	
9	Πρόσθετη τιμή λόγω δυσχερειών των εσκαφών από Ο.Κ.Ω.	7	μ3	ΥΔΡ-6087	B-2	2,70	20,00	54,00	
10	Επικόματα από κοκκώδη υλικά κάτω από τα πεζοδρόμια	8	μ3	ΟΔΟ-3121B	B-4.1	9,80	300,00	2.940,00	
11	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	9α	μ3	ΟΔΟ-2531	B-29.2.2	89,80	1,00	89,80	

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Α.Τ	Τ.Μ	Άρθρο Αναθ/σης	Α/Α Τιμολογ. ΥΠΟΜΕΔΙ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ €	
								ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
12	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	9B	μ3	ΟΔΟ-2532	B-29.3.1	94,20	190,00	17.898,00	
13	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	9γ	μ3	ΟΔΟ-2532	B-29.3.4	126,00	1,00	126,00	
14	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογειών έργων	10	χλγ	ΥΔΡ-7018	B-30.3	1,15	50,00	57,50	
15	Γαλβανισμένα σιδηρά εξαρτήματα	11	χλγ	ΟΔΟ-2672	B-48	2,60	1,00	2,60	
16	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων κλπ	12	χλγ	ΥΔΡ-6752	B-49	1,45	1,00	1,45	
17	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα με τη βάση τους	13	μμ	ΟΔΟ-2921	B-51	9,60	1.400,00	13.440,00	
18	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40 cm	14	μ2	ΟΔΟ-2922	B-81	17,30	20,00	346,00	
19	Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1N (Π.Κ.Ε.)	15	τεμ	ΟΔΟ-2548	B-66.1	438,00	1,00	438,00	
20	Δαπάνη για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)	16	τον	ΟΙΚ 2226	Νέο	8,00	20,00	160,00	
21	Αναδιάταξη φρεατίων βαρέως τύπου	17	τεμ	ΟΔΟ-1220 30% ΟΔΟ-2532 50% ΟΔΟ-4521B 20%	Νέο	80,00	10,00	800,00	
22	Αναδιάταξη φρεατίων ύδρευσης	18	τεμ	ΟΔΟ-1220 50% ΟΔΟ-2532 50%	Νέο	20,00	10,00	200,00	
B				ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β				37.163,35	37.163,35
ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ									
23	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπακωμένου πάχους 0,10 m με μεταφορά σε απόσταση έως 15 χλμ	19α	μ2	ΟΔΟ-3111 B	Γ-1.2	1,31	2.700,00	3.537,00	
24	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπακωμένου πάχους 0,10 m με μεταφορά σε απόσταση από 15 έως 25 χλμ.	19B	μ2	ΟΔΟ-3111 B	Γ-1.2	1,52	1.800,00	2.736,00	
25	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπακωμένου πάχους 0,10 m με μεταφορά σε απόσταση από 25 έως 35 χλμ.	19γ	μ2	ΟΔΟ-3111 B	Γ-1.2	1,73	100,00	173,00	
26	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους με μεταφορά σε απόσταση έως 15 χλμ	20α	μ3	ΟΔΟ-3211.B	Γ-2.1	13,60	400,00	5.440,00	
27	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους με μεταφορά σε απόσταση από 15 έως 25 χλμ	20B	μ3	ΟΔΟ-3211.B	Γ-2.1	15,70	480,00	7.536,00	
28	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους με μεταφορά σε απόσταση από 25 έως 35 χλμ.	20γ	μ3	ΟΔΟ-3211.B	Γ-2.1	17,80	10,00	178,00	
28	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	21	μμ	ΟΙΚ-2269A	Δ-1	1,00	800,00	800,00	
29	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4cm	22	μ2	ΟΔΟ-1132	Δ-2.1	1,15	1.000,00	1.150,00	
30	Ασφαλτική προεπάλειψη	23	μ2	ΟΔΟ-4110	Δ-3	1,20	6.900,00	8.280,00	
31	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	24	μ2	ΟΔΟ-4120	Δ-4	0,45	1.200,00	540,00	
31	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος με μεταφορά σε απόσταση έως 15 χλμ	25α	τον	ΟΔΟ-4421-B	Δ-6	92,04	100,00	9.204,00	

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Α.Τ	Τ.Μ	Άρθρο Αναθ/σης	Α/Α Τιμολογ. ΥΠΟΜΕΔΙ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ €		
								ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ	
32	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος με μεταφορά σε απόσταση από 15 έως 25 χλμ.	25B	τον	ΟΔΟ-4421-B	Δ-6	97,64	10,00	976,40		
33	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος με μεταφορά σε απόσταση από 25 έως 35 χλμ.	25γ	τον	ΟΔΟ-4421-B	Δ-6	102,68	10,00	1.026,80		
34	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου με μεταφορά σε απόσταση έως 15 χλμ	26α	μ2	ΟΔΟ-4521.Β1	Δ-8.1	7,81	3.700,00	28.897,00		
35	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου με μεταφορά σε απόσταση από 15 έως 25 χλμ.	26B	μ2	ΟΔΟ-4521.Β1	Δ-8.1	7,91	4.300,00	34.013,00		
36	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου) με μεταφορά σε απόσταση από 25 έως 35 χλμ.	26γ	μ2	ΟΔΟ-4521.Β1	Δ-8.1	8,00	100,00	800,00		
Γ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ								105.287,20	105.287,20
								ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ Σσ	148.249,05	
								ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ Ο.Ε. & Γ.Ε.18%	26.684,83	
								ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΓΕ ΚΑΙ ΟΕ	174.933,88	
								ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	26.240,08	
								(εργασιών, μελετών, απολογιστικών)		
								ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ	201.173,96	
								ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	438,94	
								ΣΥΝ. ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ	201.612,90	
								ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΔΑΠΑΝΗ ΦΠΑ 24%	48.387,10	
								ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	250.000,00	

Βόλος, - 3 -2018
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ

ΑΛΕΚΟΣ ΛΟΥΚΙΠΟΥΔΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ

ΠΡΟΒΙΑ ΕΛΕΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ