

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ									
1	Αποξήλωση Πλαστικού καθίσματος κερκίδας με πλάτη μετά της επούλωσης των οπών διάνοιξης με εποξειδική ρητίνη	ΟΙΚ Ν5471.6.1.3	ΟΙΚ 5611	001	TEM	2.400,00	4,99	11.976,00	
2	Καθαιρέσεις πλινθοδομών	ΝΑΟΙΚ 22.04	ΟΙΚ 2222	002	m3	320,00	15,70	5.024,00	
3	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	ΝΑΟΙΚ 20.30	ΟΙΚ 2171	003	m3	320,00	0,90	288,00	
4	Διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με διάφορα μέσα πλήν αυτοκινήτων	ΝΑΟΙΚ 20.41	ΟΙΚ 2178	004	m3x1 00 m	160,00	2,20	352,00	
5	Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο	ΝΑΟΙΚ Ν20.42	ΟΙΚ 2180	005	m3km	6.000,00	0,40	2.400,00	
Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ								20.040,00	20.040,00
2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΟΠΛΙΣΜΟΙ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ									
1	Μανδύας εκτοξευόμενου σκυροδέματος οιουδήποτε πάχους	ΑΤΕΚ Ν14.1	ΟΙΚ 3240	006	m3	95,00	1.415,18	134.442,10	
2	Μανδύας εκτοξευόμενου σκυροδέματος κατασκευαζόμενος σε οροφές πλακών, δοκούς, τρούλους, θόλους, κελύφη, κοίλη επιφάνεια αψίδων	ΑΤΕΚ Ν16.1	ΟΙΚ 3242	007	m3	250,00	1.736,74	434.185,00	
3	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	ΟΙΚ 3873	008	kg	1.000,00	1,07	1.070,00	
4	Σιδηροί οπλισμοί για την κατασκευή μανδυνών και θεμελίων	ΑΤΕΚ Ν10.1	ΟΙΚ 3877	009	kg	35.500,00	5,31	188.505,00	
5	Εφαρμογή αναστολέα διάβρωσης σε στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος	ΟΙΚ Ν17903.1.1	ΟΙΚ 7903	010	m2	4.600,00	8,16	37.536,00	
Σύνολο : 2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΟΠΛΙΣΜΟΙ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ								795.738,10	795.738,10
3. ΜΟΝΩΣΕΙΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ									
1	Επιστρώσεις διά τσιμεντοκονιάματος των 350 kg λευκού τσιμέντου με προσθήκη βελτιωτικού τύπου RENDERMIX NS	ΟΙΚ Ν17117.1	ΟΙΚ 7122	011	m2	1.950,00	17,26	33.657,00	
2	Πλαστικά καθίσματα κερκίδας με πλάτη (προμήθεια και τοποθέτηση)	ΟΙΚ Ν5471.6.1	ΟΙΚ 5611	012	TEM	2.400,00	18,21	43.704,00	
Σύνολο : 3. ΜΟΝΩΣΕΙΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ								77.361,00	77.361,00
4. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ									
1	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	ΝΑΟΙΚ 46.01.03	ΟΙΚ 4623.1	013	m2	900,00	33,50	30.150,00	
2	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων	ΝΑΟΙΚ 49.01.02	ΟΙΚ 3213	014	m	600,00	19,70	11.820,00	
Σε μεταφορά								41.970,00	893.139,10

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	Από μεταφορά							41.970,00	893.139,10
3	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόυφο ή οριζόντιο άξονα	ΝΑΟΙΚ 65.17.01	ΟΙΚ 6519	015	m2	75,00	200,00	15.000,00	
4	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.	ΝΑΟΙΚ 65.05	ΟΙΚ 6502	016	m2	30,00	175,00	5.250,00	
5	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδίστα με τσιμεντοκονίαμα	ΝΑΟΙΚ 71.21	ΟΙΚ 7121	017	m2	1.800,00	13,50	24.300,00	
6	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΝΑΟΙΚ 77.80.01	ΟΙΚ 7785.1	018	m2	900,00	9,00	8.100,00	
7	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	ΝΑΟΙΚ 77.80.02	ΟΙΚ 7785.1	019	m2	900,00	10,10	9.090,00	
8	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά	ΝΑΟΙΚ 23.03	ΟΙΚ 2303	020	m2	400,00	5,60	2.240,00	
	Σύνολο : 4. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ							105.950,00	105.950,00
Άθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	999.089,10 179.836,04
Άθροισμα Απρόβλεπτα								15,00%	1.178.925,14 176.838,77
Άθροισμα Πρόβλεψη αναθεώρησης									1.355.763,91 15.203,83
Άθροισμα ΦΠΑ								24,00%	1.370.967,74 329.032,26
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									1.700.000,00
Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ Εγκ. 36/13-12-2001									1.700.000,00

Βόλος, / /2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η
ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Βόλος, / /2018
Ο
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

Βόλος, / /2018
Ο
ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΘΑΣ
Δρ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΘΑΣ
Δρ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α