



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ

Δ/ση: Σέκερη 1,

Πληροφορίες: Δημήτριος Χριστοδούλου

Τηλ.:24210-25614

Φαξ:24210-25463

ΒΟΛΟΣ: 07.08.2018

### ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

**ΘΕΜΑ: Προμήθεια και τοποθέτηση γυψοσανίδας στο κτίριο του Κοινωνικού Παντοπωλείου που βρίσκεται Προύσσης με Μυριοφύτου στην Ν.Ιωνία.**

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση γυψοσανίδας 12,5 χιλ στις οροφές των προθαλάμων καθώς και των WC ΑΜΕΑ και προσωπικού, στο κτίριο του Κοινωνικού Παντοπωλείου που βρίσκεται Προύσσης με Μυριοφύτου στην Ν.Ιωνία, συνολικού ενδεικτικού κόστους 992.00 € **(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)**

#### Περιγραφή χαρακτηριστικών

Συνολική επιφάνεια κάλυψης 40 τετρ. μέτρα πάνελ πάχους 12,5 χιλ. και τοποθέτηση στις οροφές των προθαλάμων καθώς και των WC ΑΜΕΑ και προσωπικού

#### **Γενικοί όροι:**

- 1) Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα καταθέσουν προσφορά για το σύνολό της προμήθειας των υλικών και των εργασιών εφαρμογής τους. Επίσης θα υπάρχει μέριμνα από τον ανάδοχο για την μεταφορά των υλικών στους χώρους εφαρμογής τους, καθώς και τον πλήρη καθαρισμό μετά το πέρας της εργασίας των επιφανειών.
- 2) Στην τιμή μονάδος της τελειωμένης επιφάνειας συμπεριλαμβάνεται, δίχως ιδιαίτερη αποζημίωση και η μεταφορά, αποθήκευση ή επαναφορά του κινητού εξοπλισμού των χώρων, εφόσον απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών. Σε περίπτωση που ο κινητός εξοπλισμός παραμείνει στον χώρο λαμβάνονται από τον ανάδοχο τα απαραίτητα μέτρα προστασίας του.
- 3) Κάθε εργασία θα εκτελείται από έμπειρους και ειδικευμένους εργατοτεχνίτες σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής και σύμφωνα με τις οδηγίες εφαρμογής του κατασκευαστή ούτως ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι λειτουργικά και αισθητικά άρτιο.
- 4) Πριν την τοποθέτηση απαιτείται η προσκόμιση δειγμάτων και πιστοποιητικών στην υπηρεσία για την έγκριση των υλικών. Η Υπηρεσία δικαιούται να απορρίψει ασυζητητί κάθε υλικό που η ποιότητα του δεν ανταποκρίνεται στο πνεύμα της παρούσας μελέτης. Υλικά που είναι ελαττωματικά, αλλοιωμένα, ληξιπρόθεσμα, φθαρμένα, διαβρωμένα ή

παραπονημένα θα απομακρύνονται με πρωτοβουλία, δαπάνες και ευθύνη του Αναδόχου.

5) Οι εργασίες θα εκτελεσθούν από έμπειρο εργατοτεχνικό προσωπικό και ο ανάδοχος θα φέρει την ευθύνη για κάθε ατύχημα οφειλόμενο σε πλημμελή λήψη μέτρων ασφαλείας, του εργατοτεχνικού προσωπικού και όσων διέρχονται κοντά από τον χώρο εργασίας, γι' αυτό θα μεριμνά για την τοποθέτηση σημάτων κινδύνου. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται με δική του ευθύνη να μεριμνεί για τις σχετικές αδειοδοτήσεις από αρμόδιους φορείς – όταν και εφόσον αυτό απαιτείται.

6) Ο Ανάδοχος υποχρεούται χωρίς αμοιβή να λαμβάνει φωτογραφίες πριν, κατά και μετά την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τις οδηγίες της υπηρεσίας με δικές του δαπάνες, τις οποίες θα παραδώσει σε ηλεκτρονική μορφή.

7) Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη φύλαξη των μηχανημάτων, εργαλείων και υλικών, στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών, για κάθε ατύχημα και σε μη εργάσιμες ώρες.

Το κόστος των παραπάνω δεν υπερβαίνει το ποσό των 992,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) και θα επιβαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 30.7332.038 του Δήμου Βόλου και θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του έργου **«Συντήρηση και ανακαίνιση Δημοτικών Κτηρίων έτους 2016»**

Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια  
Τεχνικών Υπηρεσιών  
κ.α.α

Ο Προϊστάμενος του τμήματος  
Συντηρήσεων

Ο Συντάξας

Ιωάννης Αρέθας  
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Δημήτριος Χριστοδούλου  
Χωροτάκτης Μηχανικός ΠΕ

Κωνσταντίνος Σταυρόπουλος  
Υπάλληλος Δ.Ε.