

Αρ. Μελέτης : .....

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
<b>1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ</b>									
1	Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεραμίων	ΝΑΟΙΚ 22.22.01	ΟΙΚ 2241	001	m2	550,00	6,70	3.685,00	
2	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	ΝΑΟΙΚ 22.51	ΟΙΚ 5276	002	m3	0,50	56,00	28,00	
3	Καθαίρεση, Αποξήλωση και επανατοποθέτηση υδρορροών	ΝΑΟΙΚ 22.65.02.1	ΟΙΚ 2275	003	m	100,00	15,00	1.500,00	
4	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα	ΝΑΟΙΚ 10.01.02	ΟΙΚ 1104	004	ton	40,00	1,65	66,00	
5	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ΟΙΚ 1136	005	ton.km	800,00	0,35	280,00	
6	Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πριστή	ΝΑΟΙΚ 52.79.02	ΟΙΚ 5280	006	m3	1,00	450,00	450,00	
7	Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm	ΝΑΟΙΚ 52.80.02	ΟΙΚ 5282	007	m2	550,00	19,00	10.450,00	
8	Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου	ΝΑΟΙΚ 72.11	ΟΙΚ 7211	008	m2	550,00	22,50	12.375,00	
9	Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη	ΝΑΟΙΚ 79.10	ΟΙΚ 7912	009	m2	550,00	7,90	4.345,00	
10	Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας από ξυλεία πριστή	ΝΑΟΙΚ 52.76.02	ΟΙΚ 5277	010	m3	0,50	650,00	325,00	
11	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Θερμομόνωση στέγης με πάπλωμα πετροβάμβακα πάχους 50 mm.	ΝΑΟΙΚ 79.40.1.2	ΟΙΚ 7940	011	m2	500,00	13,50	6.750,00	
<b>Σύνολο : 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ</b>								<b>40.254,00</b>	<b>40.254,00</b>
<b>Σε μεταφορά</b>									<b>40.254,00</b>

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Άθροισμα</b>									<b>40.254,00</b>
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	7.245,72
<b>Άθροισμα</b>									<b>47.499,72</b>
Απρόβλεπτα								15,00%	7.124,96
<b>Άθροισμα</b>									<b>54.624,68</b>
ΦΠΑ								24,00%	13.109,92
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>									<b>67.734,60</b>
Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ Εγκ. 36/13-12-2001									<b>67.735,00</b>

11/09/2018  
Οι μελετητές

Βόλος  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Οι ελεγκτές

Βόλος /09/2018  
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  
Ο Διευθυντής

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΚΤΙΡΙΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ ΣΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΘΑΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

