

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι οικοδομικές εργασίες που πρόκειται να εκτελεσθούν για την επισκευή της στέγης είναι οι εξής:

1. Αποξήλωση των υφισταμένων κεραμιδιών, τυχόν μεμβράνης υγρομόνωσης και λοιπών υλικών. Παράλληλα θα αποξηλωθούν με προσοχή τα οριζόντια τμήματα των υδρορροών και θα αποθηκευτούν όσα βρίσκονται σε καλή κατάσταση για επανατοποθετηθούν μαζί με νέα τμήματα μετά την τοποθέτηση των νέων κεραμιδιών.

2. Επειδή δεν είναι εμφανής ακριβώς η κατάσταση στην οποία βρίσκεται το ξύλινο ζευκτό, αμέσως μετά την αποξήλωση των υφισταμένων κεραμιδιών, θα διερευνηθούν πιθανές βλάβες και σημεία κάμψης ή απομείωσης της διατομής των ξύλινων δοκών και θα αντικατασταθούν τοπικά χωρίς να επέμβουμε σε ολόκληρο το φορέα.

3. Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες και τοποθέτηση λεπτής ελαστομερούς υδρατμοπερατής μεμβράνης για τη στεγάνωση της στέγης.

4. Τεγίδωση στέγης.

5. Νέα επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου και επανατοποθέτηση υδρορροών (από τις παλαιές όσες βρίσκονται σε καλή κατάσταση και θα συμπληρωθούν με νέα τμήματα όπου απαιτείται).

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν όπως περιγράφονται στα άρθρα του τιμολογίου.

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να προσκομίζονται στην υπηρεσία προς έγκριση.

Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση των μέτρων ασφαλείας όπως προβλέπεται από την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και την ισχύουσα νομοθεσία.

Επίσης ο ανάδοχος οφείλει να διασφαλίσει την κυκλοφορία πεζών στα πεζοδρόμια και τον αυλειο χώρο του κτιρίου την ασφαλή πρόσβαση εργαζομένων και κοινού στις εισόδους του κτιρίου καθώς και των παιδιών με Ειδικές Ανάγκες που φιλοξενούνται στο κτίριο, λόγω της αναγκαστικά συνεχούς λειτουργίας του.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
& ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΡΙΑΝΤ.ΣΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΘΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.