

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ

32ο & 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΒΟΛΟΥ και

ΤΑ 18ο & 29ο ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΒΟΛΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 160.000€

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή την κατασκευή δύο νέων χώρων υγιεινής για τα 32^ο & 10^ο Νηπιαγωγεία Βόλου και τα 18^ο & 29^ο Δημοτικά Σχολεία Βόλου όπως και την πλήρη ανακαίνιση των υπάρχοντων χώρων υγιεινής.

- 1) Το νέο κτίριο χώρων υγιεινής που θα κατασκευαστεί σε ακάλυπτο χώρο επαπτόμενο στην οδό Μετσόβου.
Θα γίνει εκσκαφή των θεμελίων και θα κατασκευασθεί ο σκελετός από οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τη Στατική Μελέτη που έχει εκπονηθεί από την Υπηρεσία. Ακολούθως θα γίνει η κατασκευή της οπτοπλινθοδομής και η κατασκευή των επιχρισμάτων. Θα γίνει διάστρωση των χώρων υγιεινής με πλακίδια αλλά και επένδυση των τοίχων με πλακίδια όπως περιγράφονται στο αναλυτικό τιμολόγιο. Επίσης θα γίνει βαφή τόσο των εσωτερικών χώρων όσο και των εξωτερικών ενώ θα τοποθετηθούν κουφώματα αλουμινίου αλλά και θύρες σύμφωνα με το αναλυτικό Τιμολόγιο.
Θα τοποθετηθούν είδη υγιεινής σύμφωνα με το σχέδιο της Υπηρεσίας ενώ στην Οροφή θα γίνει υγρομόνωση δωματος σύμφωνα με το Αναλυτικό Τιμολόγιο.
- 2) Στον υφιστάμενο κτίριο κτίριο χώρων υγιεινής επαπτόμενο στην οδό Μετσόβου, θα αποξηλωθούν όλοι τα είδη υγιεινής και θα τοποθετηθούν νέα. Θα γίνει αποξήλωση των υπάρχοντων πλακιδίων τόσο των τοίχων όσο και των δαπέδων και θα τοποθετηθούν νέα. Θα γίνει βαφή τόσο των εσωτερικών χώρων όσο και των εξωτερικών ενώ θα γίνει υγρομόνωση δώματος σύμφωνα με το Αναλυτικό Τιμολόγιο.
- 3) Το νέο κτίριο χώρων υγιεινής που θα κατασκευαστεί σε ακάλυπτο χώρο επαπτόμενο στην οδό Μιαούλη.

Θα γίνει εκσκαφή των θεμελίων και θα κατασκευασθεί ο σκελετός από οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τη Στατική Μελέτη που έχει εκπονηθεί από την Υπηρεσία. Ακολούθως θα γίνει η κατασκευή της οπτοπλινθοδομής και η κατασκευή των επιχρισμάτων. Θα γίνει διάστρωση των χώρων υγιεινής με πλακίδια αλλά και επένδυση των τοίχων με πλακίδια όπως περιγράφονται στο αναλυτικό τιμολόγιο. Επίσης θα γίνει βαφή τόσο των εσωτερικών χώρων όσο και των εξωτερικών ενώ θα τοποθετηθούν κουφώματα αλουμινίου αλλά και θύρες σύμφωνα με το αναλυτικό Τιμολόγιο.

Θα τοποθετηθούν είδη υγιεινής σύμφωνα με το σχέδιο της Υπηρεσίας ενώ στην Οροφή θα γίνει υγρομόνωση δώματος σύμφωνα με το Αναλυτικό Τιμολόγιο.

Βόλος, / /2018

Ο

ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΘΑΣ

Δρ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α