

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Α.Τ	Τ.Μ	Άρθρο Αναθ/σης	Α/Α Τιμολογ. ΥΠΟΜΕΔΙ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ €	
								ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
1	Εσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	1	μ3	ΟΔΟ-1123Α	A-2	2,85	1.200,00	3.420,00	
2	Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρώσας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	2	μ3	ΟΔΟ-1123Α	A-2.1	3,70	400,00	1.480,00	
3	Καθαίρεση απόβλητου σκυροδέματος	3	μ3	ΟΙΚ 2226	22.10.01 τροπ.	29,40	80,00	2.352,00	
4	Διάνοιξη τάφρων σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	4α	μ3	ΟΔΟ-1212	A-4.1	2,75	80,00	220,00	
5	Διάνοιξη τάφρων σε έδαφος βραχώδες	4β	μ3	ΟΔΟ-1220	A-4.2	7,00	80,00	560,00	
6	Διάνοιξη τάφρου με εργαλεία χειρός σε έδαφος πάσης φύσεως	4γ	μ3	ΟΙΚ-2113	A-4.4	14,40	80,00	1.152,00	
7	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγ. Ε4	5	μ3	ΟΔΟ-1510	A-18.3	8,10	400,00	3.240,00	
8	Κατασκευή επιχωμάτων	6	μ3	ΟΔΟ-1530	A-20	1,05	400,00	420,00	
9	Πλήρωση νησίδων με φυτική γη	7	μ3	ΟΔΟ-1620	A-25	2,30	80,00	184,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α								13.028,00	

ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ									
10	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους, Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή	8	μ2	ΟΙΚ-2236	ΟΙΚ 22.20.01	8,10	200,00	1.620,00	
11	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	9	μ3	ΟΔΟ-2151	B-1	6,10	40,00	244,00	
12	Πρόσθετη τιμή λόγω δυσχερειών των εκσκαφών από Ο.Κ.Ω.	10	μ3	ΥΔΡ-6087	B-2	2,70	40,00	108,00	
13	Επιχώματα από κοκκώδη υλικά κάτω από τα πεζοδρόμια	11	μ3	ΟΔΟ-3121Β	B-4.1	9,80	80,00	784,00	
14	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	12α	μ3	ΟΔΟ-2531	B-29.2.2	89,80	8,00	718,40	
15	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	12β	μ3	ΟΔΟ-2532	B-29.3.1	94,20	40,00	3.768,00	
16	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20	12γ	μ3	ΟΔΟ-2532	B-29.3.2	104,00	20,00	2.080,00	
17	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	12δ	μ3	ΟΔΟ-2532	B-29.3.4	126,00	2,00	252,00	

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Α.Τ	Τ.Μ	Άρθρο Αναθ/σης	Α/Α Τιμολογ. ΥΠΟΜΕΔΙ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ €	
								ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
18	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25	12ε	μ3	ΟΔΟ-2551	B-29.4.5	133,00	8,00	1.064,00	
19	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων	13α	χλγ	ΟΔΟ-2612	B-30.2	1,15	40,00	46,00	
20	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	13β	χλγ	ΥΔΡ-7018	B-30.3	1,15	40,00	46,00	
21	Γαλβανισμένα σιδηρά εξαρτήματα	14	χλγ	ΟΔΟ-2672	B-48	2,60	80,00	208,00	
22	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων κλπ	15	χλγ	ΥΔΡ-6752	B-49	1,45	200,00	290,00	
23	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα με τη βάση τους	16	μμ	ΟΔΟ-2921	B-51	9,60	120,00	1.152,00	
24	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40 cm	17α	μ2	ΟΔΟ-2922	B-81	17,30	100,00	1.730,00	
25	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κλπ με βοτσαλωτές πλάκες ή πλάκες τύπου γρανίτη	17β	μ2	ΟΔΟ-2922	Νέο	19,30	20,00	386,00	
26	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κτλ με φυσικές πλάκες (Πρόπαν κτλ)	17γ	μ2	ΟΔΟ-2922	Νέο	20,00	20,00	400,00	
26	Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια και νησίδες	18	τεμ	ΟΔΟ-2922	B-82	115,00	20,00	2.300,00	
27	Επιστρώσεις δαπέδων δια κεραμικών οπτόπλινθων κλίνκερ	19	μ2	ΟΙΚ-7331.2	Νέο	67,00	4,00	268,00	
28	Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	20	μ2	ΟΙΚ-7461	74.30.13	105,00	40,00	4.200,00	
29	Επίστρωση κυβολίθων χαλαζιακής άμμου παντός σχεδίου και χρώματος	21	μ2	ΟΔΟ-2922	Νέο	14,00	400,00	5.600,00	
30	Επισκευή πεζοδρομίων με σκυρόδεμα εμβαδού μέχρι 10Μ2	22	μ2	ΟΔΟ-2531	Νέο	20,00	20,00	400,00	
31	Επισκευή πεζοδρομίων με προκατασκευασμένες πλάκες ή κυβόλιθους, εμβαδού μέχρι 10Μ2	23	μ2	ΟΔΟ-2922	Νέο	35,00	20,00	700,00	
32	Επισκευή πεζοδρομίων με φυσικές πλάκες (προπάν,κτλ.), βοτσαλόπλακες, πλάκες τύπου γρανίτη ή κυβόλιθους με χαλαζιακή άμμο.	24	μ2	ΟΔΟ-2922	Νέο	40,00	40,00	1.600,00	
33	Αποκατάσταση τοίχων οικοδομών	25	μμ	ΟΙΚ-7122	Νέο	7,00	40,00	280,00	
34	Λιθόστρωτα μέσου πάχους έως 25 cm	26	μ2	ΟΙΚ-4106	Νέο	80,00	40,00	3.200,00	
35	Λιθοδομές μιάς όψης από φυσικούς πλακοειδείς λίθους, με χρήση λίθων από την καθαίρεση τμήματος υφιστάμενης κατεστραμμένης	27α	μ3	ΟΙΚ-4313	43.01.03- ΤΕ	80,00	40,00	3.200,00	
36	Λιθοδομές μιάς όψης από φυσικούς πλακοειδείς λίθους	27β	μ3	ΟΙΚ-4313	43.01.03- ΤΕ	90,00	20,00	1.800,00	
37	Λοπλος πρεσσαριστός τσιμενοσωλήνας Φ0,80 μ	28	μμ	ΥΔΡ 6551.6	12.01.01.06	103,00	8,00	824,00	
39	Σωλήνες PVC Φ 63	29α	μμ	ΥΔΡ-6620.1	12.13.01.02	2,10	40,00	84,00	
40	Σωλήνες PVC Φ 110	29β	μμ	ΥΔΡ-6620.1	12.13.01.05	5,70	40,00	228,00	

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Α.Τ	Τ.Μ	Άρθρο Αναθ/σης	Α/Α Τιμολογ. ΥΠΟΜΕΔΙ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ €	
								ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
41	Σωλήνες PVC Φ160	29γ	μμ	ΥΔΡ-6620.3	12.13.01.07	10,80	40,00	432,00	
42	Σωλήνες PVC Φ200	29δ	μμ	ΥΔΡ-6620.4	12.13.01.08	14,10	40,00	564,00	
43	Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (Π.Κ.Ε.)	30	τεμ	ΟΔΟ-2548	Β-66.1	438,00	4,00	1.752,00	
44	Αναδιάταξη φρεατίων βαρέως τύπου	31	τεμ	ΟΔΟ-1220 30% ΟΔΟ-2532 50%	Νέο	100,00	16,00	1.600,00	
45	Αναδιάταξη φρεατίων ύδρευσης	32	τεμ	ΟΔΟ-1220 50% ΟΔΟ-2532 50%	Νέο	20,00	20,00	400,00	
46	Κατασκευή φρεατίων υδρορροών	33	τεμ	ΟΔΟ-2548	Νέο	30,00	20,00	600,00	
47	Αναδιάταξη μαρμαρίνων κρασπέδων	34	μμ	ΟΔΟ-2921	Νέο	12,00	80,00	960,00	
48	Κράσπεδα εκ μαρμάρου σκληρού	35	μμ	ΟΙΚ 7581	ΚΕΤ. ΟΙΚ75	120,00	4,00	480,00	
49	Ανακατασκευή κρασπεδορείθρων μέχρι μήκους 20 μ	36	μμ	ΟΔΟ-2921	Νέο	23,00	120,00	2.760,00	
50	Ανακατασκευή ρείθρων μέχρι μήκους 20 μ	37	μμ	ΟΔΟ-2532	Νέο	15,00	120,00	1.800,00	
51	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης N2, λειτουργικού πλάτους W7	38	μ.μ.	ΟΔΟ-2653	Ε-1.1.1	35,00	20,00	700,00	
52	Σωλήνες κιγκλιδωμάτων	39α	μμ	ΟΔΟ-2653	Ε-4.1	12,05	4,05	48,80	
53	Σιδηρά κιγκλιδώματα	39β	χλγ	ΟΔΟ-2652	Ε-4.2	2,70	12,00	32,40	
54	Άρση και τοποθέτηση στύλου πινακίδων	40	τεμ	ΟΔΟ-2653	Νέο	7,00	12,00	84,00	

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β								51.793,60	
ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ									
55	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	41	μ3	ΟΔΟ-3121 Β	Γ-1.1	13,60	20,00	272,00	
56	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	42	μ3	ΟΔΟ-3211.Β	Γ-2.1	13,60	200,00	2.720,00	
57	Βάση πάχους 0,10 μ (ΠΤΠ Ο-155)	43	μ2	ΟΔΟ-3211.Β	Γ-2.2	1,41	40,00	56,40	
58	Ανακατασκευή οδοστρωσίας	44	μ2	ΟΔΟ-3231	Γ-6	0,41	200,00	82,00	
59	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	45	μμ	ΟΙΚ-2269Α	Δ-1	1,00	400,00	400,00	
60	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm	46	μ2	ΟΔΟ-1132	Δ-2.1	1,15	80,00	92,00	
61	Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας	47	μ2	ΟΔΟ-1132	Δ-2Α	3,40	6.400,00	21.760,00	
62	Ασφαλτική προεπάλειψη	48	μ2	ΟΔΟ-4110	Δ-3	1,20	400,00	480,00	
63	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	49	μ2	ΟΔΟ-4120	Δ-4	0,45	7.600,00	3.420,00	
64	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλ.πάχους	50	τον	ΟΔΟ-4421-Β	Δ-6	92,04	200,00	18.408,00	
65	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπακνωμένου πάχους 0.05 m με χρήση κοινής	51	μ2	ΟΔΟ-4521.Β1 Σελίδα 2	Δ-8.1	7,91	400,00	3.164,00	

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Α.Τ	Τ.Μ	Άρθρο Αναθ/σης	Α/Α Τιμολογ. ΥΠΟΜΕΔΙ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ €	
								ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
66	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού χωρίς την ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	52	μ2	ΟΔΟ-4521.Β1	Δ-8Α-Τροπ.	8,96	6.400,00	57.344,00	
67	αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση πάχους 0,04μ. Με χρήση κοινής ασφάλτου	53	μ2	ΟΔΟ-4521Β)	Δ-9.1	9,10	800,00	7.280,00	
68	Επισκευές φθορών με ασφαλτόμιγμα εμβαδού μέχρι 20 τμ	54	μ2	ΟΔΟ-3211.Β 30%, ΟΔΟ-	Νέο	17,00	1.110,00	18.870,00	
69	Επισκευές φθορών με ασφαλτόμιγμα εμβαδού από 20 τμ έως 100 τμ	55	μ2	ΟΔΟ-3211.Β 30%, ΟΔΟ-4521.Β 50%, ΟΔΟ-4110 20%	Νέο	13,50	1.600,00	21.600,00	
70	Επισκευή οδού με ψυχρό ασφαλτόμιγμα	56	χλγ	ΟΔΟ-4421.Β	Νέο	0,80	9.200,00	7.360,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ									163.308,40
ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ Σσ									228.130,00
ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ Ο.Ε. & Γ.Ε.18%									41.063,40
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΓΕ ΚΑΙ ΟΕ									269.193,40
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%									40.379,01
(εργασιών, μελετών, απολογιστικών)									
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ									10.000,00
Ο.Ε. & Γ.Ε. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 18%									1.800,00
ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ									321.372,41
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ									1.208,24
ΣΥΝ. ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ									322.580,65
ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΔΑΠΑΝΗ ΦΠΑ 24%									77.419,35
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ									400.000,00

Βόλος, - -2020
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΤΣΙΩΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ

ΑΛ. ΛΟΥΚΙΠΟΥΔΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ

ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ