



ΕΡΓΟ: «Αποκατάσταση ζημιών δικτύου
δημοτικού φωτισμού έτους 2022»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2022

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ	A.T	ΜΟΝ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	Αντιστοιχία άρθρων με το τιμολόγιο του ΥΠΟΜΕΔΙ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΟ
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								
1	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	1	m ³	ΟΔΟ-1212	2,75	A-4.1	100,00	275,00
2	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος βραχώδες	2	m ³	ΟΔΟ-1220	7,00	A-4.2	45,00	315,00
3	Διάνοιξη τάφρου με εργαλεία χειρός σε έδαφος πάσης φύσεως	3	m ³	ΟΙΚ-2113	14,40	A-4.4	105,00	1.512,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α:								2.102,00
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ								
4	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακέραιων πλακών	4	m ²	ΟΙΚ-2236	7,90	ΟΙΚ 22.20.01	220,00	1.738,00
5	Κατασκευή αγκύρωσης 400X400 Φ24	5	TEM	ΟΔΟ-2532	120,00	NEO	14,00	1.680,00
6	Κατασκευή αγκύρωσης 180X180 M 16 Φ 20	6	TEM	ΟΔΟ-2532	90,00	NEO	190,00	17.100,00
7	Κατασκευή βάσης από μπετό C16/20 διαστάσεων 1,00X0,60 βάθους 0,80	7	TEM	ΟΔΟ-2532	120,00	NEO	6,00	720,00
8	Φρεάτια έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων 40X40 cm	8	TEM	ΟΔΟ-2532	60,00	ΗΛΜ 60.10.85.01	175,00	10.500,00
9	Επισκευή πεζοδρομίων με σκυρόδεμα εμβαδού μέχρι 10 m ²	9	m ²	ΟΔΟ-2531	20,00	NEO	138,00	2.760,00
10	Επισκευή πεζοδρομίων με προκατασκευασμένες πλάκες ή κυβόλιθους εμβαδού μέχρι 10 m ²	10	m ²	ΟΔΟ-2922	35,00	NEO	84,00	2.940,00

11	Επισκευή πεζοδρομίων με φυσικές πλάκες (προπαν, κτλ) βοτσαλόπλακες, πλάκες τύπου γρανίτη ή κυβόλιθους με χαλαζιακή άμμο εμβαδού μέχρι 10 m ²	11	m ²	ΟΔΟ-2922	40,00	NEO	60,00	2.400,00
12	Πλαστικός σωλήνας διέλευσης καλωδίων από εύκαμπτο HDPE Φ 50 και επίχωση με χρήση μηχανικών μέσων	12	Τρέχον Μέτρο	ΗΛΜ 8	3,70	NEO	1.376,54	5.093,20
13	Επισκευές φθορών με ασφαλτόμιγμα εμβαδού μέχρι 20 m ²	13	m ²	ΟΔΟ-3211.B 30%, ΟΔΟ 4521.B 50% και ΟΔΟ 4110 20%	17,00	NEO	30,00	510,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β:								45.441,20
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α+Β								47.543,20
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18 %								8.557,78
ΣΥΝΟΛΟ								56.100,98
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15 %								8.415,15
ΣΥΝΟΛΟ								64.516,13
Φ.Π.Α. 24 %								15.483,87
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ								80.000,00

Βόλος, - - 2022
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝ. ΔΝΤΡΙΑ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ

ΑΓΑΘΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΠΡΟΒΙΑ ΕΛΕΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ