

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | Α.Τ | Τ.Μ | Άρθρο Αναθ/σης | Α/Α Τιμολογ. ΥΠΟΜΕΔΙ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΔΑΠΑΝΗ € | |
|-----------------------|---|-----|----------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------|----------|-----------|------------|
| | | | | | | | | ΜΕΡΙΚΗ | ΟΛΙΚΗ |
| ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ | | | | | | | | | |
| 1 | Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες- ημιβραχώδες | 1 | μ ³ | ΟΔΟ-1123Α | A-2 | 2,80 | 1.000,00 | 2.800,00 | |
| 2 | Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγ. Ε4 | 2 | μ ³ | ΟΔΟ-1510 | A-18.3 | 12,30 | 2.000,00 | 24.600,00 | |
| 3 | Κατασκευή επιχωμάτων | 3 | μ ³ | ΟΔΟ-1530 | A-20 | 1,05 | 2.000,00 | 2.100,00 | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α | | | | | | | | 29.500,00 | |
| ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ | | | | | | | | | |
| 4 | Κατασκευή δύσκαμπτου οδοστρώματος αγροτικής οδού από σκυρόδεμα C20/25 πάχους 15 cm με πλέγμα T131 | 4 | μ ² | ΟΔΟ-2522 80% ΥΔΡ-7018 20% | ΣΧΕΤ. Β-29.4.1, Β-30.3.3 | 23,00 | 2.000,00 | 46.000,00 | |
| 5 | Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20 | 5 | μ ³ | ΟΔΟ-2532 | Β-29.3.2 | 104,00 | 10,00 | 1.040,00 | |
| 6 | Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20 | 6 | μ ³ | ΟΔΟ-2532 | Β-29.3.4 | 126,00 | 10,00 | 1.260,00 | |
| 7 | Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων | 7 | kg | ΟΔΟ-2612 | Β-30.2 | 1,15 | 1.000,00 | 1.150,00 | |
| 8 | Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D300 mm | 8 | μμ | ΥΔΡ 6551.2 | 12.01.01.02 | 22,70 | 20,00 | 454,00 | |
| 9 | Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm | 9 | μμ | ΥΔΡ 6551.5 | 12.01.01.05 | 72,00 | 20,00 | 1.440,00 | |
| 10 | Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm | 10 | μμ | ΥΔΡ 6551.6 | 12.01.01.06 | 103,00 | 20,00 | 2.060,00 | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β | | | | | | | | 53.404,00 | |
| | | | | ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ Σσ | | | | | 82.904,00 |
| | | | | ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ Ο.Ε. & Γ.Ε.18% | | | | | 14.922,72 |
| | | | | ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΓΕ ΚΑΙ ΟΕ | | | | | 97.826,72 |
| | | | | ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% | | | | | 14.674,01 |
| | | | | ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ | | | | | 5.000,00 |
| | | | | Ο.Ε. & Γ.Ε. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 18% | | | | | 900,00 |
| | | | | ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ | | | | | 118.400,73 |
| | | | | ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ | | | | | 2.567,01 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | ΣΥΝ. ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ | | | | | 120.967,74 |
| | | | | ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΔΑΠΑΝΗ ΦΠΑ 24% | | | | | 29.032,26 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ | | | | | 150.000,00 |

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΠΟΪΙΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΕΔΟΥΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ

ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ