

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι οικοδομικές εργασίες που πρόκειται να εκτελεσθούν για την κατεδάφιση του κτιρίου είναι οι εξής:

α. Καθαίρεση κεραμοσκεπής συμπεριλαμβανομένου και του σκελετού της στέγης. Καθαίρεση στέγης από ελενίτ με τις απαραίτητες προφυλάξεις. Καθαίρεση πλάκας οροφής από οπλισμένο σκυρόδεμα και φερόντων στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα. Καθαίρεση τοίχων πλήρωσης. Καθαίρεση εσωτερικών τοιχοποιιών, πλάκας δαπέδου και θεμελίων. Εκρίζωση δέντρου δίπλα στο κτίριο.

β. Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών και διάστρωση της επιφάνειας με κατάλληλα προϊόντα κατεδαφίσεων.

γ. Φόρτωση και απομάκρυνση προϊόντων κατεδαφίσεων και διαχείριση αυτών από πιστοποιημένη εταιρεία διαχείρισης οικοδομικών αποβλήτων.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν όπως περιγράφονται στα άρθρα του τιμολογίου.

Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση των μέτρων ασφαλείας όπως προβλέπεται από την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων και την ισχύουσα νομοθεσία.

Επίσης ο ανάδοχος θα πρέπει να διασφαλίσει την κυκλοφορία των πεζών στα πεζοδρόμια και των οχημάτων στους δρόμους εκατέρωθεν του έργου.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
& ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝΑΠΛ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΤΩΝΙΑ ΞΥΠΟΛΥΤΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΘΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.