

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Α.Τ	Τ.Μ	Άρθρο Αναθ/σης	Α/Α Τιμολογ. ΥΠΟΜΕΔΙ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ €	
								ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
1	Εσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	1	μ3	ΟΔΟ-1123Α	Α-2	2,85	180,00	513,00	
3	Καθαρισμός και μόρφωση οδών με διαμορφωτήρα για πεδινές περιοχές	2α	χλμ	ΟΔΟ-1133Α	Νέο	150,00	60,00	9.000,00	
4	Καθαρισμός και μόρφωση οδών με διαμορφωτήρα για ορεινές περιοχές	2β	χλμ	ΟΔΟ-1133Α	Νέο	210,00	100,00	21.000,00	
5	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγ. Ε4 με μεταφορά σε απόσταση έως 15 χλμ	3α	μ3	ΟΔΟ-1510	Α-18.3	8,10	800,00	6.480,00	
6	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγ. Ε4 με μεταφορά σε απόσταση από 15 έως 25 χλμ	3β	μ3	ΟΔΟ-1510	Α-18.3	10,20	800,00	8.160,00	
7	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγ. Ε4 με μεταφορά σε απόσταση από 25 έως 35 χλμ	3γ	μ3	ΟΙΚ-1510	Α-18.3	12,30	800,00	9.840,00	
8	Κατασκευή επιχωμάτων	4	μ3	ΟΔΟ-1510	Α-18.3	1,05	2.400,00	2.520,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α								57.513,00	
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ									
9	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	5α	μ3	ΟΔΟ-2532	Β-29.3.1	94,20	500,00	47.100,00	
10	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20	5β	μ3	ΟΔΟ-2532	Β-29.3.2	104,00	20,00	2.080,00	
11	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	5γ	μ3	ΟΔΟ-2532	Β-29.3.4	126,00	10,00	1.260,00	
12	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων	6	χλγ	ΟΔΟ-2612	Β-30.2	1,15	1.000,00	1.150,00	
13	Άοπλος πρεσσαριστός τσιμενοσωλήνας Φ0,30 μ	7α	μμ	ΥΔΡ 6551.2	12.01.01.02	22,70	10,00	227,00	
14	Άοπλος πρεσσαριστός τσιμενοσωλήνας Φ0,60 μ	7β	μμ	ΥΔΡ 6551.5	12.01.01.05	72,00	10,00	720,00	
15	Άοπλος πρεσσαριστός τσιμενοσωλήνας Φ0,80 μ	7γ	μμ	ΥΔΡ 6551.6	12.01.01.06	103,00	10,00	1.030,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β								53.567,00	
				ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ Σσ				111.080,00	
				ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ Ο.Ε. & Γ.Ε.18%				19.994,40	
				ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΓΕ ΚΑΙ ΟΕ				131.074,40	
				ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%				19.661,16	
				ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΕΚΚ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ				5.000,00	
				Ο.Ε. & Γ.Ε. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 18%				900,00	

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Α.Τ	Τ.Μ	Άρθρο Αναθ/σης	Α/Α Τιμολογ. ΥΠΟΜΕΔΙ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ €	
								ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
				ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ				156.635,56	
				ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ				4.654,76	
				ΣΥΝ. ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ				161.290,32	
				ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΔΑΠΑΝΗ ΦΠΑ 24%				38.709,68	
				ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ				200.000,00	

Βόλος, - -2023
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ.

ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΤΣΙΩΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΕΔΟΥΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ

ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ