



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

Δ/ση: Μικρασιατών 81 – Κτίριο Σπίρερ

Πληροφορίες: Ι. Αρέθας

Τηλ.:24213 55628

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Θέμα: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΑΤΗΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ Κ.Δ.Α.Π. ΛΕΧΩΝΙΩΝ

CPV : 44232000-5

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά εργασίες αντικατάστασης στέγης τόσο στον Παιδικό Σταθμό Κατηχωρίου όσο και στο Κ.Δ.Α.Π. Λεχωνίων. Σαν εργασίες θα γίνει αρχικά η Καθαίρεση επικεραμώσεων κατόπιν η κατασκευή ζευκτών όπου απαιτείται, το σανίδωμα της στέγης, η μόνωση της με διογκωμένη πολυστερίνη, η επίστρωση με ελαστομερή μεμβράνη, και τέλος η επικεράμωση της με κοίλα κεραμίδια. Εννοείται ότι θα γίνει μνητοκτόνα επάλειψη σε όλες τις ξύλινες επιφάνειες.

Το κόστος κατασκευής ανέρχεται σε 52.569,30 € συμπεριλ. το Φ.Π.Α.

Όροι

1) Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των εργασιών των υλικών και μικρούλικών που θα χρειαστούν για την παραπάνω εργασία. Επίσης θα υπάρχει μέριμνα από τον ανάδοχο για την μεταφορά των υλικών στους χώρους εφαρμογής τους, καθώς και τον πλήρη καθαρισμό μετά το πέρας της εργασίας των επιφανειών. Τέλος, ο ανάδοχος θα πρέπει να μεριμνήσει για την παροχή νερού και ρεύματος.

2) Ο ανάδοχος με δική του ευθύνη θα πρέπει να μεριμνεί για τις σχετικές αδειοδοτήσεις από αρμόδιους φορείς όταν και εφόσον αυτό απαιτείται.

Ο συντάξας

Ιωάννης Αρέθας
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ Δ/ΝΤΡΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

κ.α.α.

Ιωάννης Αρέθας
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ									
1	Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή σκεραίων κεράμων	ΝΑΟΙΚ 22.22.01	ΟΙΚ 2241	1	m2	500,00	6,70	3.350,00	
2	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	ΝΑΟΙΚ 22.51	ΟΙΚ 5276	2	m3	20,00	56,00	1.120,00	
3	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια	ΝΑΟΙΚ 10.01.01	ΟΙΚ 1101	3	ton	83,00	13,50	1.120,50	
4	Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων	ΝΑΟΙΚ 20.40	ΟΙΚ 2177	4	tonx1 0m	830,00	5,60	4.648,00	
5	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ΟΙΚ 1136	7	ton.k m	1.494,00	0,35	522,90	
6	Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας πελεκητή	ΝΑΟΙΚ 52.76.01	ΟΙΚ 5276	8	m3	2,00	560,00	1.120,00	
7	Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm	ΝΑΟΙΚ 52.80.02	ΟΙΚ 5282	9	m2	500,00	19,00	9.500,00	
8	Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών	ΝΑΟΙΚ 77.96	ΟΙΚ 7744	10	m2	700,00	2,80	1.960,00	
9	Απομόνωση στοιχείων κατασκευής με διαγκωμένη πολυστερίνη, με μηχανική στερέωση των πλακών	ΝΑΟΙΚ 79.33	ΟΙΚ 7933.1	11	m3	28,00	39,40	1.103,20	
10	Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη	ΝΑΟΙΚ 79.10	ΟΙΚ 7912	12	m2	500,00	7,90	3.950,00	
11	Επικεράμωση με κόλλα μηχανοποίητα κεραμίδια, νταμωτή, εν ξηρώ	ΝΑΟΙΚ 72.04	ΟΙΚ 7204	13	m2	500,00	28,00	14.000,00	
Σύνολο : 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ								42.394,60	42.394,60
Άθροισμα ΦΠΑ								24,00%	10.174,70
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									52.569,30
Σύνολο σε Ακέρατα Ευρώ Εγκ. 36/13-12-2001									52.569,00

Βόλος 26 / 7 / 2024

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η
ΑΝΑΡΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α

Βόλος 26 / 7 / 2024

Ο
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΘΑΣ
Δρ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α

Βόλος 26 / 7 / 2024

Η
ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΙΑ ΣΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ