

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΑΣ  
CPV 45233120-6**

**ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ  
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ  
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ  
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ**

**ΥΠΟΕΡΓΟ 1:**

**ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ  
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ  
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ  
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ  
ΠΟΡΤΑΡΙΑ (ΘΕΣΗ  
ΚΟΥΤΣΙΜΠΤΣΑ) Δ.Ε. ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ  
-ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ**

**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» -  
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  
«ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ»**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΑΣ				ΕΡΓΟ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΑΡΙΑ (ΘΕΣΗ ΚΟΥΤΣΙΜΠΙΤΣΑ) Δ.Ε. ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ - ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ				
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ								
A/A	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	A.T	T.M	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	A/A ΤΙΜΟΛΟΓ.	Άρθρο Αναθεώρησης	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΟ
ΟΜΑΔΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΑ								
	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ							
	Κατασκευές από σκυρόδεμα							
1	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	1	μ3	94,20	B-29.3.1	ΟΔΟ-2532	560,00	52.752,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α:								52.752,00
ΟΜΑΔΑ Β: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								
2	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	2	μ3	17,70	Γ-1.1	ΟΔΟ-3121.B	1.310,00	23.187,00
3	Βάση οδοστρωσίας	3	μ2	1,80	Γ-2.2	ΟΔΟ-3211.B	6.600,00	11.880,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β:								35.067,00
ΟΜΑΔΑ Γ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (με την αξία της ασφάλτου)								
4	Ασφαλτική προεπάλειψη	4	μ2	1,20	Δ-3	ΟΔΟ-4110	6.000,00	7.200,00
5	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	5	μ2	8,00	Δ-8.1	ΟΔΟ-4521B	6.000,00	48.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ:								55.200,00
ΟΜΑΔΑ Δ: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ								
6	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήμανσης, πλήρως αντανakλαστικές, με υπόβαθρο τύπου 1 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1	6	μ2	92,00	E8.3	ΟΙΚ-6541	2,00	184,00
7	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	7α	τεμ.	53,70	E-9.1	ΟΙΚ-6541	6,00	322,20
8	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	7β	τεμ.	53,70	E-9.4	ΟΙΚ-6541	6,00	322,20
9	Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ")	8	τεμ.	31,10	E-10.1	ΟΔΟ-2653	6,00	186,60
10	Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικών	9	μ2	19,70	E-17.2	ΟΙΚ-7788	200,00	3.940,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ:								4.955,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α+Β+Γ+ Δ:								147.974,00
					ΓΕ&ΟΕ 18%			26.635,32
					ΣΥΝΟΛΟ			174.609,32
					ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%			26.191,40
					ΣΥΝΟΛΟ			200.800,72
					ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ			812,185
					ΣΥΝΟΛΟ			201.612,90
					ΦΠΑ 24%			48.387,10
					ΣΥΝΟΛΟ:			250.000,00
Η Συντάξασα		Ο Προϊστάμενος τμήματος Οδοποιίας				Η Α. Αντρία Τ.Υ.		
		κ.α.α.						
Αργυρούλα Τσιώνα		Σωτήρης Δεδούσης				Προβιά Ελένη		
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ		Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ				Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ		