

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΑΣ

CPV 45233120-6

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

**ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ**

ΥΠΟΕΡΓΟ 2:

**ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ
ΓΛΑΦΥΡΑ**

Δ.Ε. Ν. ΙΩΝΙΑΣ- ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ » -ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ**

**«ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΔΟΠΟΙΑΣ»**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΑΣ	ΕΡΓΟ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΓΛΑΦΥΡΑ Δ.Ε Ν. ΙΩΝΙΑΣ - ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
---	--

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	A.T	T.M	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	A/A ΤΙΜΟΛΟΓ.	Άρθρο Αναθεώρησης	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΟ
ΟΜΑΔΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΑ								
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ								
Κατασκευές από σκυρόδεμα								
1	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	1	μ3	94,20	B-29.3.1	ΟΔΟ-2532	410,00	38.622,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜ								38.622,00
ΟΜΑΔΑ Β: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								
2	Υπόβαση οδοστρώσις μεταβλητού πάχους	2	μ3	17,70	Γ-1.1	ΟΔΟ-3121.B	2.900,00	51.330,00
3	Βάση οδοστρώσις	3	μ2	1,80	Γ-2.2	ΟΔΟ-3211.B	14.500,00	26.100,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ								77.430,00
ΟΜΑΔΑ Γ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (με την αξία της ασφάλτου)								
4	Ασφαλτική προεπάλειψη	4	μ2	1,20	Δ-3	ΟΔΟ-4110	13.100,00	15.720,00
5	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	5	μ2	8,00	Δ-8.1	ΟΔΟ-4521B	13.100,00	104.800,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ								120.520,00
ΟΜΑΔΑ Δ: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ								
6	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήμανσης, πλήρως αντανακλαστικές, με υπόβαθρο τύπου 1 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1	6	μ2	92,00	E8.3	ΟΙΚ-6541	2,00	184,00
7	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	7α	τεμ.	53,70	E-9.1	ΟΙΚ-6541	6,00	322,20
8	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	7β	τεμ.	53,70	E-9.4	ΟΙΚ-6541	6,00	322,20
9	Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2 ")	8	τεμ.	31,10	E-10.1	ΟΔΟ-2653	6,00	186,60
10	Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικών	9	μ2	19,70	E-17.2	ΟΙΚ-7788	430,00	8.471,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ:								9.486,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α+Β+Γ+ Δ:								246.058,00
						ΓΕ&ΟΕ 18%		44.290,44
						ΣΥΝΟΛΟ		290.348,44
						ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%		43.552,27
						ΣΥΝΟΛΟ		333.900,71
						ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ		1.583,165
						ΣΥΝΟΛΟ		335.483,87
						ΦΠΑ 24%		80.516,13
						ΣΥΝΟΛΟ:		416.000,00
Θεωρήθηκε								
Η Συντάξασα			Ο Προϊστάμενος τμήματος Οδοποιίας			Η Α. Δντρια Τ.Υ.		
			κ.α.α.					
Αργυρούλα Τσιώνα			Σωτήρης Δεδούσης			Προβιά Ελένη		
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ			Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ			Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ		