

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Α.Τ	Τ.Μ	Άρθρο Αναθ/σης	Α/Α Τιμολογ. ΥΠΟΜΕΔΙ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ €	
								ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
1	Εσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	1	μ3	ΟΔΟ-1123Α	Α-2	2,85	60,00	171,00	
3	Καθαρισμός και μόρφωση οδών με διαμορφωτήρα για πεδινές περιοχές	2α	χλμ	ΟΔΟ-1133Α	Νέο	150,00	100,00	15.000,00	
4	Καθαρισμός και μόρφωση οδών με διαμορφωτήρα για ορεινές περιοχές	2β	χλμ	ΟΔΟ-1133Α	Νέο	210,00	100,00	21.000,00	
5	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγ. Ε4 με μεταφορά σε απόσταση έως 15 χλμ	3α	μ3	ΟΔΟ-1510	Α-18.3	8,10	800,00	6.480,00	
6	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγ. Ε4 με μεταφορά σε απόσταση από 15 έως 25 χλμ	3β	μ3	ΟΔΟ-1510	Α-18.3	10,20	1.800,00	18.360,00	
7	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγ. Ε4 με μεταφορά σε απόσταση από 25 έως 35 χλμ	3γ	μ3	ΟΙΚ-1510	Α-18.3	12,30	1.800,00	22.140,00	
8	Κατασκευή επιχωμάτων	4	μ3	ΟΔΟ-1510	Α-18.3	1,05	4.400,00	4.620,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α								87.771,00	
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ									
6	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	5α	μ3	ΟΔΟ-2532	Β-29.3.1	94,20	485,00	45.687,00	
7	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20	5β	μ3	ΟΔΟ-2532	Β-29.3.2	104,00	10,00	1.040,00	
8	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	5γ	μ3	ΟΔΟ-2532	Β-29.3.4	126,00	10,00	1.260,00	
9	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500C εκτός υπογείων έργων	6	χλγ	ΟΔΟ-2612	Β-30.2	1,15	1.000,00	1.150,00	
10	Άοπλος πρεσσαριστός τσιμενοσωλήνας Φ0,30 μ	7α	μμ	ΥΔΡ 6551.2	12.01.01.02	22,70	20,00	454,00	
11	Άοπλος πρεσσαριστός τσιμενοσωλήνας Φ0,60 μ	7β	μμ	ΥΔΡ 6551.5	12.01.01.05	72,00	20,00	1.440,00	
12	Άοπλος πρεσσαριστός τσιμενοσωλήνας Φ0,80 μ	7γ	μμ	ΥΔΡ 6551.6	12.01.01.06	103,00	20,00	2.060,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β								53.091,00	
				ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ Σσ				140.862,00	
				ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ Ο.Ε. & Γ.Ε.18%				25.355,16	
				ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΓΕ ΚΑΙ ΟΕ				166.217,16	
				ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%				24.932,57	
				ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΔΕΚΚ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ				5.000,00	

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Α.Τ	Τ.Μ	Άρθρο Αναθ/σης	Α/Α Τιμολογ. ΥΠΟΜΕΔΙ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ €	
								ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
				Ο.Ε. & Γ.Ε. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 18%				900,00	
				ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ				197.049,73	
				ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ				4.563,17	
				ΣΥΝ. ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ				201.612,90	
				ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΔΑΠΑΝΗ ΦΠΑ				48.387,10	
				ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ				250.000,00	

Βόλος, - -2023
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ.

ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΤΣΙΩΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΕΔΟΥΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ

ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ