

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: /2026

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπονται εργασίες εκσκαφής-εξυγίανσης ακατάλληλων εδαφών, διαμόρφωσης βατότητας χωμάτων οδών, κατασκευής επιχωμάτων και μικρών τεχνικών έργων, εργασίες οδοστρωσίας καθώς και σκυροδέτηση ορεινών και πεδινών οδών σε επιλεγμένες θέσεις κατά την κρίση της επίβλεψης.

Το έργο αφορά εργασίες επί υφιστάμενων έργων οδοποιίας, οι οποίες δεν συνιστούν εκσυγχρονισμό, επέκταση, βελτίωση ή τροποποίηση του έργου και δεν μεταβάλλουν τα γεωμετρικά ή λειτουργικά χαρακτηριστικά των οδών.

Οι βασικές εργασίες που θα γίνουν αφορούν αποκαταστάσεις, διαμορφώσεις και σκυροδετήσεις αγροτικών οδών, για την ομαλή βατότητα τους και σύμφωνα με τις υποδείξεις της επίβλεψης, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Στα άρθρα 2α και 2β του Περιγραφικού Τιμολογίου της παρούσας μελέτης που αφορά καθαρισμό και μόρφωση εδαφών με διαμορφωτήρα.

Ως πεδινές περιοχές νοούνται οι περιοχές: Αγριάς, Αισωνίας, Αϊδινίου, Άνω Βόλου, Άνω Λεχωνίων, Βόλου, Διμηνίου, Κάτω Λεχωνίων, Μικροθηβών, Ν. Αγχιάλου κάτω από Ε.Ο., Ν. Ιωνίας και Σέσκλου,

Ενώ ως ορεινές νοούνται οι περιοχές: Αγ. Βλάσης, Αγ. Λαυρέντιος, Ιωλκού, Δράκεια, Κατηχώρι, Μακριντίτσα, Πορταριά, Σταγιάτες, Κάπουρνα Αγχιάλος πάνω από την Εθνική οδό.

Επίσης, ο ανάδοχος θα καθορίσει τηλέφωνο στο Βόλο, στο οποίο θα είναι δυνατή η όχληση καθ’ όλο το 24ωρο για την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών. Η ανταπόκριση του στα επείγοντα περιστατικά πρέπει να είναι άμεση και σε κάθε περίπτωση εντός της ίδιας μέρας, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για αποτροπή κινδύνου.

Οι θέσεις στις οποίες θα γίνονται οι εργασίες θα καθορίζονται και θα επικαιροποιούνται από την Υπηρεσία στους πίνακες εργασιών ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες στους οποίους πίνακες θα καθορίζεται και ο τρόπος επισκευής κατά περίπτωση.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαθιστά άμεσα με ευθύνη του, όπου αυτό απαιτείται για την αποτροπή κινδύνου ή ατυχήματος, αφού ενημερώσει πρώτα την Υπηρεσία. Επίσης θα ασφαλίσει υποχρεωτικά το έργο σύμφωνα με άρθρο 28.3 της ΕΣΥ.

Η προτεραιότητα στην αποκατάσταση καθορίζεται πάντα από τον Δήμο.

Το έργο θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες και

Η δαπάνη του έργου προβλέπεται ν' ανέλθει στο ύψος των 314.548,29 € για εργασίες, συν 8.032,35 € για την αναθεώρηση και 77.419,35 € για Φ.Π.Α. ήτοι σύνολο 400.000,00 ευρώ.

Η εκτέλεση του έργου θα γίνει με ανάθεση σε εργολήπτη κατόπιν δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού.

Βόλος, - - 2026
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΤΣΙΩΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΕΔΟΥΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΠΡΟΒΙΑ ΕΛΕΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ