



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ

Βόλος, 17/06/2022

Ταχ. Διεύθυνση: Σέκερη 1, Βόλος
Πληροφορίες: Δ. Χριστοδούλου
Τηλέφωνο: 2421025614
FAX: 2421025463

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΘΕΜΑ: Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών χειρολισθήρων σε μονοπάτι και μεταλλικών κιγκλιδωμάτων σε γεφυράκια της τοπικής κοινότητας Άλλης Μεριάς

Αντικείμενο

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών χειρολισθήρων σε μονοπάτι και μεταλλικών κιγκλιδωμάτων σε γεφυράκια της τοπική κοινότητα για την αναβάθμιση της περιοχής και την ασφάλεια των πολιτών αποτρέποντας κινδύνους και τραυματισμούς.

Η υπηρεσία μας κατόπιν αυτοψίας αρμοδίων υπαλλήλων κατέγραψε την υφιστάμενη κατάσταση η οποία αποτυπώνεται στις φωτογραφίες που σας επισυνάπτονται και διαπίστωσε την αναγκαιότητα της προμήθεια και τοποθέτηση

Ενδεικτικός προϋπολογισμός

Τα υλικά κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του κοινού λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): **44316000-8**

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				
A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (και Μ.Μ.)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1.	Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών χειροσθήρων διαστάσεων 60mX0,80cm	60m	30,00 €	1.800,00 €
2.	Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων διαστάσεων 55mX100cm	55m	85,00 €	4.675,00€
ΣΥΝΟΛΟ				6.475,00€
Φ.Π.Α. 24%				1.554,00€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				8.029,00€

1. Προμήθεια μεταλλικών Χειρολισθήρων διαστάσεων 60mX0,80cm αποτελούμενοι από σωλήνα Φ48 με κολώνα ανά 1,5 μέτρο βαμμένοι σε χρώμα πράσινο.

2. Προμήθεια μεταλλικών κυκλιδωμάτων διαστάσεων 55mX100cm αποτελούμενα από (3) σωλήνες Φ42 οριζόντιους, ορθοστάτες 50X50X3, κουπαστή Φ48 και βαμμένα σε χρώμα πράσινο.

Γενικοί όροι:

1. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα καταθέσουν προσφορά η οποία θα πρέπει να είναι απολύτως σύμφωνη με τη μελέτη και τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, με ποινή αποκλεισμού από τη διεκδίκηση της αντίστοιχης προμήθειας και τοποθέτησης σε περίπτωση μη συμφωνίας.
2. Δύναται να απορριφθεί ασυζητητί κάθε υλικό που η ποιότητα του δεν ανταποκρίνεται στο πνεύμα της παρούσας μελέτης. Υλικά που είναι ελαττωματικά, αλλοιωμένα, ληξιπρόθεσμα, φθαρμένα, διαβρωμένα ή παραποιημένα θα απομακρύνονται με πρωτοβουλία, δαπάνες και ευθύνη του Αναδόχου.
3. Η τοποθέτηση των υλικών θα γίνεται στα σημεία που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία, με φροντίδα και επιβάρυνση με τα έξοδα προετοιμασίας, μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης από τον ανάδοχο προμηθευτή.

Για την προμήθεια και τοποθέτηση ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016

Το ενδεικτικό κόστος των παραπάνω προϋπολογίζεται στο ποσό των **6.475,00 € χωρίς Φ.Π.Α (8.029,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)** και θα βαρύνει τον κωδικό **Κ.Α. 30.7332.036 “Συντήρηση & Επισκευή Κοινόχρηστων χώρων όλων των Δ. Ε. έτους 2022”** του Δήμου Βόλου.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ & ΠΡΟΪΣΤΗΜ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΧΩΡΟΤΑΚΤΗΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ

ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ