

1ο ΠΚΤΜΝΕ
Τιμαριθμική : 2011Β

Στο Βόλο σήμερα/2023 η υπογεγραμμένη Προβιά Ελένη, Προϊσταμένη της διευθύνουσας τα έργα τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Βόλου, και ο επιβλέπων του έργου ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ, έχοντας υπόψη:

1. Την με αριθμ. Πρωτοκόλλου 912/2021 κατακυρωτική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου με την οποία ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών του παραπάνω έργου στην εταιρεία ΥΠΕΡΟΔΜΗ ΕΕ.
2. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
3. Την από 10/02/2022 υπογραφείσα σύμβαση εκτέλεσης του έργου.
4. Τις ισχύουσες διατάξεις για την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων.
5. Τα αναλυτικά τιμολόγια τιμών και
6. Το πρακτικό της τιμαριθμικής επιτροπής διαπιστώσεως τιμών υλικών και ημερομισθίων (Ε.Δ.Τ.Δ.Ε.) του .. τριμήνου στο οποίο δημοπρατήθηκε το έργο.

Προβήκαμε παρουσία της Μαρίας Κλείτσα, νομίμου εκπροσώπου της ΥΠΕΡΟΔΜΗ ΕΕ, στη σύνταξη του παρόντος Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. για τις νέες εργασίες που προέκυψαν.

ΑΡΘΡΑ

Α.Τ. : Π1-NT1

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ01

Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ 2269Α 100%

Τομή οδοστρώματος από ασφαλτοσκυρόδεμα ή άοπλο σκυρόδεμα άοπλο, οποιουδήποτε πάχους, με χρήση ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα προβλεπόμενα όρια της κοπής και να προφυλάσσεται το παραμένον οδόστρωμα από φθορές κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Η αποξήλωση του αποκοπτομένου τμήματος και η απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης, τιμολογούνται ως "Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδεις-ημιβραχώδεις".

Τιμή ανά τρέχον μέτρο τομής οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,00

(Ολογράφως) : ένα

Α.Τ. : Π1-NT2

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν11.01.03.20 Καλύμματα φρεατίων κρυφού τύπου από αλουμίνιο

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.9 100%

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση καλύμματος φρεατίου από αλουμίνιο, με κενό, ώστε να γίνει πλήρωση με πλάκα πεζοδρομίου, απλή ή ΑΜΕΑ.

Προφίλ αλουμινίου πάχους 3 mm, βάθος καλύμματος 45 mm, με γαλβανιζέ δομικό πλέγμα που λειτουργεί ως οπλισμός.

Εξωτερικές διαστάσεις από 300mm έως 1000mm. Τιμή m2.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 580,42

(Ολογράφως) : πεντακόσια ογδόντα και σαράντα δύο λεπτά

Α.Τ. : Π1-NT3

Άρθρο : ΝΟΔΟ Ν12922.2 Επεξεργασία πλακών πεζοδρομίου

Κωδικός Αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2922 100%

Επεξεργασία πλακών πεζοδρομίου. Λειότριψη, ώστε να φαίνεται η εσωτερική ψηφίδα της πλάκας

Ευρώ

(Αριθμητικά) : 4,08

(Ολογράφως) : τέσσερα και οκτώ λεπτά

...../...../.....

Ο ανάδοχος

...../...../.....

Οι επιβλέποντες

...../...../.....

Ο προϊστάμενος

ΥΠΕΡΔΟΜΗ ΕΕ

Μαραγκόζης Δημήτρης
Αρχιτέκτων Μηχανικός