

1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

ΕΡΓΟ : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΒΟΛΟΥ

**ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				-				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (1ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)		
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον	
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	Αρχική σύμβαση																				
	Εργασίες προϋπολογισμού																				
	1 ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ																				
	1	Εσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	ΝΟΔΟ 1123Α	1	μ3	500,00	2,85	1.425,00						1.650,00	2,85	4.702,50		3.277,50			
2	Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	ΝΟΔΟ 1123Α	2	μ3	300,00	3,70	1.110,00						420,00	3,70	1.554,00			444,00			
3	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	ΝΟΔΟ 2151	3	μ3	800,00	6,10	4.880,00						500,00	6,10	3.050,00				1.830,00		
4	Πρόσθετη τιμή λόγω δυσχερειών των εκσκαφών από Ο.Κ.Ω.	ΥΔΡ 6087	4	μ3	1.300,00	2,70	3.510,00						2.200,00	2,70	5.940,00			2.430,00			
5	Φοροεκφορτώσεις - Μεταφορές. Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΟΙΚ 1136	5	tkm	11.000,00	0,35	3.850,00						8.010,00	0,35	2.803,50				1.046,50		
6	Χωματοургικές εργασίες κτιριακών έργων. Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα.	ΟΙΚ 2171	6	μ3	1.500,00	0,90	1.350,00						1.655,00	0,90	1.489,50			139,50			
7	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους, Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΟΙΚ 2236	7	μ2	4.500,00	7,90	35.550,00						3.400,00	7,90	26.860,00				8.690,00		
8	Καθαίρεση αόπλου σκυροδέματος	ΟΙΚ 2226	8	μ3	900,00	30,10	27.090,00						1.050,00	30,10	31.605,00			4.515,00			
9	Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή	ΟΙΚ 2226	9	MM	1.550,00	4,50	6.975,00						1.550,00	4,50	6.975,00						
	Άθροισμα: 1 ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ							85.740,00							84.979,50			10.806,00	11.566,50		
	Αφαιρείται έκπτωση				55,00%			47.157,00						55,00%	46.738,73		5.943,30	6.361,58			
	Σύνολο : 1 ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ							38.583,00	38.583,00						38.240,77	38.240,77	4.862,70	5.204,93			
2 ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ																					
1	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΝΟΔΟ 2532	10	μ3	1.100,00	94,20	103.620,00						1.150,00	94,20	108.330,00		4.710,00				
2	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	ΝΟΔΟ 2532	11	μ3	15,00	126,00	1.890,00						20,00	126,00	2.520,00			630,00			
3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	ΥΔΡ 7018	12	χλγ	1.400,00	1,15	1.610,00						3.000,00	1,15	3.450,00			1.840,00			
4	Γαλβανισμένα σιδηρά εξαρτήματα	ΝΟΔΟ 2672	13	χλγ	200,00	2,60	520,00						200,00	2,60	520,00						
5	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων κλπ	ΥΔΡ 6752	14	χλγ	200,00	1,45	290,00						700,00	1,45	1.015,00			725,00			
6	Αποκατάσταση τοίχων οικοδομών	ΟΙΚ 7122	15	MM	1.300,00	7,00	9.100,00						1.400,00	7,00	9.800,00			700,00			
7	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση λευκών ή εγχρώμων τσιμεντοπλακών που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials).	ΟΙΚ 7744	16	μ2	4.195,00	22,50	94.387,50						850,00	22,50	19.125,00				75.262,50		
8	Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 5 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	ΟΙΚ 7461	17	μ2	170,00	120,00	20.400,00						220,00	120,00	26.400,00			6.000,00			
	Σε μεταφορά							231.817,50	38.583,00						171.160,00	38.240,77	4.862,70	5.204,93			

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				-				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (1ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)		
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)						
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική	Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	Από μεταφορά						231.817,50	38.583,00							171.160,00	38.240,77	4.862,70	5.204,93			
9	Λοιπά μαρμαρικά. Κατώφλια και περιζώματα (μπορνούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο. Κατώφλια από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 30 cm	ΟΙΚ 7508	18		100,00	106,00	10.600,00						55,00	106,00	5.830,00			4.770,00			
10	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση εγχρώμων κυβολίθων που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials)	ΟΙΚ 7744	19	μ2	1.430,00	39,40	56.342,00						4.500,00	39,40	177.300,00			120.958,00			
11	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με γρανιτόλιθους διαστάσεων 10Χ10Χ7 -10cm	ΟΙΚ 7317	20	μ2	210,00	50,00	10.500,00						180,00	50,00	9.000,00				1.500,00		
12	Επίστρωση κυβολίθων γκρι από φυσικούς λίθους παντός σχεδίου και χρώματος με «κολυμβητή» τοποθέτηση	ΝΟΔΟ 2922	21	ΜΜ	700,00	45,00	31.500,00						653,45	45,00	29.405,25				2.094,75		
13	Κράσπεδα εκ μαρμάρου σκληρού	ΟΙΚ 7581	22	ΜΜ	1.150,00	120,00	138.000,00						1.300,00	120,00	156.000,00			18.000,00			
14	Σωλήνες PVC Φ 110	ΥΔΡ 6620.1	23,1	ΜΜ	200,00	5,70	1.140,00						1.650,00	5,70	9.405,00			8.265,00			
15	Σωλήνες PVC Φ160	ΥΔΡ 6620.3	23,2	ΜΜ	400,00	10,80	4.320,00						24,00	10,80	259,20				4.060,80		
16	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	ΥΔΡ 6069	24	μ3	120,00	13,40	1.608,00						300,00	13,40	4.020,00			2.412,00			
17	Αναδιάταξη φρεατίων βαρέως τύπου		25	TEM	50,00	100,00	5.000,00						50,00	100,00	5.000,00						
18	Αναδιάταξη φρεατίων ύδρευσης	50% ΝΟΔΟ 1220 50% ΝΟΔΟ 2532	26	TEM	280,00	20,00	5.600,00						280,00	20,00	5.600,00						
19	Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (Π.Κ.Ε.)	ΝΟΔΟ 2548	27	TEM	30,00	438,00	13.140,00							438,00					13.140,00		
20	Προστατευτικά κολωνάκια πεζοδρομίων	ΝΟΔΟ 2671	28	TEM	20,00	50,00	1.000,00						25,00	50,00	1.250,00			250,00			
21	Κίγκλιδώματα σιδηρά - Περιφράγματα. Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών. Συνθέτου σχεδίου από ευθύγραμμες και καμπύλες ράβδους	ΟΙΚ 6402	29	χλγ	2.000,00	5,30	10.600,00						2.970,00	5,30	15.741,00			5.141,00			
22	Ηλεκτροστατική βαφή σιδηρών επιφανειών	ΟΙΚ 7755	30	μ2	120,00	10,00	1.200,00						120,00	10,00	1.200,00						
23	Μεταλλικές σχάρες δέντρων	ΥΔΡ 6752	31	χλγ	400,00	3,50	1.400,00						400,00	3,50	1.400,00						
24	Άρση και τοποθέτηση στύλου πινακίδων	ΝΟΔΟ 2653	32	TEM	50,00	7,00	350,00						50,00	7,00	350,00						
25	Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο	ΟΙΚ 7416	N.T.1	m2									265,00	5,60	1.484,00			1.484,00			
26	Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό	ΟΙΚ 7936	N.T.2	ΜΜ									500,00	11,20	5.600,00			5.600,00			
27	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΟΙΚ 3811	N.T.3	m2									110,00	22,50	2.475,00			2.475,00			
28	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορρόη) ορθογωνικής διατομής 6 Χ 10 cm από σκληρό Ρ.V.C.	ΗΛΜ 8	N.T.4	m									300,00	10,51	3.153,00			3.153,00			
	Σε μεταφορά						524.117,50	38.583,00							605.632,45	38.240,77	4.862,70	5.204,93			


Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				-				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (1ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Από μεταφορά						524.117,50	38.583,00							605.632,45	38.240,77	4.862,70	5.204,93		
29	Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων η ομβρίων)βάθος έως 0.50 m και διαστάσεων 20cmΧ20cm	ΗΛΜ 8066.1.2	N.T.5	TEM									60,00	88,85	5.331,00		5.331,00			
Άθροισμα: 2 ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ							524.117,50								610.963,45		187.674,00	100.828,05		
Αφαιρείται έκπτωσηση						54,00%	283.023,45							54,00%	329.920,26		101.343,96	54.447,15		
Σύνολο : 2 ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ							241.094,05								281.043,19		86.330,04	46.380,90		
3 ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ																				
1	Βάση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	ΝΟΔΟ 3211.B	33	μ3	785,00	13,60	10.676,00						1.280,00	13,60	17.408,00		6.732,00			
2	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΟΙΚ 2269Α	34	MM	100,00	1,00	100,00						400,00	1,00	400,00		300,00			
3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΟΔΟ 4110	35	μ2	1.425,00	1,20	1.710,00						1.500,00	1,20	1.800,00		90,00			
4	Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συμπακνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΟΔΟ 4521B	36	μ2	1.425,00	9,17	13.067,25						1.500,00	9,17	13.755,00		687,75			
5	Βελτίωση του επιπέδου θερμικής άνεσης εξωτερικών χώρων, περιορισμός της θερμικής αστικής νησίδας, και βελτίωση των συνθηκών μικροκλίματος των παρακείμενων κτιρίων με μείγμα ειδικά αναμεμιγμένου ψυχρού και φωτοκαταλυτικού κονιάματος που αποτελείται από επ	ΟΙΚ 7744	37	μ2	1.425,00	25,00	35.625,00						1.500,00	25,00	37.500,00		1.875,00			
Άθροισμα: 3 ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ							61.178,25								70.863,00		9.684,75			
Αφαιρείται έκπτωσηση						51,00%	31.200,91							51,00%	36.140,13		4.939,22			
Σύνολο : 3 ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ							29.977,34								34.722,87		4.745,53			
4 ΟΜΑΔΑ Δ: ΠΡΑΣΙΝΟΥ																				
1	Δένδρα κατηγορίας Δ3	ΠΡΣ 5210	38	TEM	20,00	12,50	250,00						20,00	12,50	250,00					
2	Δένδρα κατηγορίας Δ4	ΠΡΣ 5210	39	TEM	20,00	25,00	500,00						25,00	25,00	625,00		125,00			
3	Προμήθεια κηπευτικού χώματος	ΠΡΣ 1710	40	μ3	40,00	8,50	340,00						50,00	8,50	425,00		85,00			
4	Προμήθεια τύρφης	ΠΡΣ 5340	41	μ3	20,00	40,00	800,00						25,00	40,00	1.000,00		200,00			
5	Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός (Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,30Χ0,30Χ0,30 m)	ΠΡΣ 5130	42	TEM	20,00	0,60	12,00						20,00	0,60	12,00					
6	Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός (Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50Χ0,50Χ0,50 m)	ΠΡΣ 5120	43	TEM	20,00	1,50	30,00						25,00	1,50	37,50		7,50			
7	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος 2,00 – 4,00lt	ΠΡΣ 5210	44	TEM	20,00	1,10	22,00						20,00	1,10	22,00					
8	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος 4,50 – 12,00lt	ΠΡΣ 5210	45	TEM	20,00	1,30	26,00						25,00	1,30	32,50		6,50			
9	Υποστύλωση δένδρου με την αξία πασσάλου (για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 m)	ΠΡΣ 5354	46	TEM	40,00	2,50	100,00						45,00	2,50	112,50		12,50			
10	Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (PE) ονομαστικής πίεσης 10 atm, (Ονομαστικής διαμέτρου Φ 20)	ΗΛΜ 8	47	MM	1.200,00	0,55	660,00						1.600,00	0,55	880,00		220,00			
11	Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος επισκέψιμος	ΗΛΜ 8	48	MM	1.101,00	0,22	242,22						1.150,00	0,22	253,00		10,78			
12	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού >1,51 m	ΠΡΣ 5354	49	TEM	4,00	180,00	720,00						20,00	180,00	3.600,00		2.880,00			
13	Σταλακτηφόρος Φ 20 mm με σταλάκτες μακράς διαδρομής (με σταλάκτες ανά 33 cm)	ΗΛΜ 8	50	MM	1.200,00	0,36	432,00						350,00	0,36	126,00			306,00		
	Σε μεταφορά						4.134,22	309.654,39							7.375,50	354.006,83	95.938,27	51.585,83		

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				-				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (1ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)					
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική	Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Από μεταφορά						4.134,22	309.654,39							7.375,50	354.006,83	95.938,27	51.585,83		
14	Προγραμματιστές άρδευσης μπαταρίας τύπου φρεατίου (με ελεγχόμενη ηλεκτροβάνα: 1)	ΗΛΜ 52	51	TEM	12,00	125,00	1.500,00						4,00	125,00	500,00			1.000,00		
15	Στεγανά κουτιά για προγραμματιστές μεταλλικά (διαστάσεων/πάχους 40Χ30Χ20/1,2)	ΗΛΜ 8	52	TEM	12,00	45,00	540,00						4,00	45,00	180,00			360,00		
Άθροισμα: 4 ΟΜΑΔΑ Δ: ΠΡΑΣΙΝΟΥ						6.174,22							8.055,50		3.547,28		1.666,00			
Αφαιρείται έκπτωση				51,00%		3.148,85					51,00%		4.108,31		1.809,11		849,66			
Σύνολο : 4 ΟΜΑΔΑ Δ: ΠΡΑΣΙΝΟΥ						3.025,37	3.025,37						3.947,19	3.947,19	1.738,17		816,34			
Άθροισμα : Εργασίες προϋπολογισμού							312.679,76								357.954,02		97.676,43	52.402,17		
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ				18,00 %			56.282,36					18,00 %		64.431,72	17.581,76	9.432,39				
Σύνολο : Εργασίες προϋπολογισμού							368.962,12							422.385,74	115.258,19	61.834,56				
Απρόβλεπτα							55.344,32							1.920,70		53.423,62				
Άθροισμα							424.306,44							424.306,44	115.258,19	115.258,18				
ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ																				
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ						25.000,00							25.000,00							
ΓΕ ΟΕ						2.077,65							2.077,65							
Άθροισμα						27.077,65	27.077,65						27.077,65	27.077,65						
Άθροισμα							451.384,09							451.384,09	115.258,19	115.258,18				
Πρόβλεψη αναθεώρησης							704,59							704,59						
Άθροισμα							452.088,68							452.088,68	115.258,19	115.258,18				
ΦΠΑ				24,00 %			108.501,28					24,00 %		108.501,28	27.661,97	27.661,96				
Σύνολο Σύμβασης με ΦΠΑ							560.589,96							560.589,96	142.920,16	142.920,14				

Σύνολο υπερβάσεων	Εγκεκριμένη δαπάνη (Αρχική Σύμβαση)	Προτεινόμενος ΑΠΕ (1ος ΑΠΕ)	Διαφορές [Προτεινόμενη δαπάνη] - [Εγκεκριμένη δαπάνη]
Σύνολο εργασιών	368.962,12	422.385,74	
Απρόβλεπτα	55.344,32	1.920,70	
Αθροισμα	424.306,44	424.306,44	Χωρίς μεταβολή
Διάφορα Ποσά	27.077,65	27.077,65	
Αθροισμα	451.384,09	451.384,09	Χωρίς μεταβολή
Πρόβλεψη αναθεώρησης	704,59	704,59	
Αθροισμα	452.088,68	452.088,68	Χωρίς μεταβολή
ΦΠΑ	108.501,28	108.501,28	
Σύνολο με ΦΠΑ	560.589,96	560.589,96	Χωρίς μεταβολή

13/1/2023
Ο ανάδοχος

ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



...../...../.....
Οι επιβλέποντες

ΠΑΞΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

...../...../.....

...../...../.....
Η προϊστάμενη τμήματος

ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ