

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ									
1	Φορτοεκφόρτωσης δια χειρών οιουδήποτε υλικού	ΟΙΚ 1103	ΟΙΚ 1103	001	t	45,00	4,59	206,55	
2	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ΟΙΚ 1136	002	ton.k m	980,00	3,95	3.871,00	
3	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.23	ΟΙΚ 2252	003	m2	1.775,00	5,60	9.940,00	
4	Εφαρμογή υδροβολής μέσης πίεσεως επί επιφανειών σκυροδέματος	ΝΑΥΔΡ 10.18	ΥΔΡ 6370	004	m2	170,00	2,60	442,00	
5	Επισκευή – συντήρηση φερόντων στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος	ΝΑΟΙΚ Ν\77.97.1	ΟΙΚ 3611	005	m2	50,00	70,00	3.500,00	
6	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης	ΝΑΥΔΡ 10.19	ΥΔΡ 6370	006	m2	90,00	53,60	4.824,00	
7	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	ΝΑΟΙΚ 71.21	ΟΙΚ 7121	007	m2	950,00	13,50	12.825,00	
8	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα. Επισκευή επιχρισμάτων σε ποσοστό έως 20% της επιφάνειας	ΝΑΟΙΚ 71.21.01	ΟΙΚ 7121	008	m2	1.900,00	2,50	4.750,00	
9	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά	ΝΑΟΙΚ 23.03	ΟΙΚ 2303	009	m2	1.850,00	5,60	10.360,00	
10	Επενδύσεις πρόσωσης ικρίωμάτων	ΝΑΟΙΚ 23.14	ΟΙΚ 2314.1	010	m2	500,00	0,65	325,00	
11	Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό	ΝΑΟΙΚ 79.37	ΟΙΚ 7936	011	MM	100,00	11,20	1.120,00	
12	Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1 mm, οριζοντίων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm	ΝΑΟΙΚ 72.44.02	ΟΙΚ 7246	012	MM	20,00	15,70	314,00	
13	Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1 mm, κατακορύφων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm	ΝΑΟΙΚ 72.44.01	ΟΙΚ 7244	013	MM	80,00	20,20	1.616,00	
Σύνολο : 1. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ								54.093,55	54.093,55
2. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ									
1	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου	ΝΑΟΙΚ Α\77.55	ΟΙΚ 7755	014	m2	80,00	7,00	560,00	
2	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 1 1/4 έως 2"	ΝΑΟΙΚ 77.67.02	ΟΙΚ 7767.4	015	MM	290,00	2,25	652,50	
3	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 3 έως 4"	ΝΑΟΙΚ 77.67.04	ΟΙΚ 7767.8	016	MM	280,00	4,50	1.260,00	
Σε μεταφορά								2.472,50	54.093,55

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	Από μεταφορά							2.472,50	54.093,55
4	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικά χρώματα, εσωτερικών επιφανειών με χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	ΝΑΟΙΚ 77.80.01	ΟΙΚ 7785.1	017	m2	3.500,00	8,50	29.750,00	
5	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικά χρώματα, εξωτερικών επιφανειών με χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	ΝΑΟΙΚ 77.80.02	ΟΙΚ 7785.1	018	m2	8.100,00	10,00	81.000,00	
6	Χρωματισμοί σπατουλαριστοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικά χρώματα Εσωτερικών επιφανειών με χρήση πλαστικών χρωμάτων αλκυδικής βάσεως	ΟΙΚ 77.81.02	ΟΙΚ 7786.1	019	m2	750,00	13,00	9.750,00	
	Σύνολο : 2. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ							122.972,50	122.972,50
	Αθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ							18,00%	177.066,05 31.871,89
	Αθροισμα Απρόβλεπτα							15,00%	208.937,94 31.340,69
	Αθροισμα Απολογιστικά (Τέλη Διάθεσης Α.Ε.Κ.Κ.)								240.278,63 400,00
	Αθροισμα ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών								240.678,63 72,00
	Αθροισμα Πρόβλεψη αναθεώρησης								240.750,63 1.184,85
	Αθροισμα ΦΠΑ							24,00%	241.935,48 58.064,52
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ								300.000,00
	Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ Εγκ. 36/13-12-2001								300.000,00

Βόλος 17 / 07 / 2026

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΤΣΕΛΙΟΥ
Τ.Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Βόλος 17 / 07 / 2026

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Τμήματος Συντηρήσεων

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
Π.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ,
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Βόλος 17 / 07 / 2026

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Αναπλ Διευθυντρια Τεχν. Υπηρεσιών

ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ
Π.Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ